



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**  
Secretaria de Planejamento e Urbanismo  
Escritório Técnico

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

**1.0 OBJETO**

Ampliação do Cemitério Municipal – Construção de 58 sepulturas (56 unidades 78x60cm e 02 unidades de 100x100cm.

**2.0 LOCALIZAÇÃO**

Cemitério Municipal – Caminho Santos Dumont

**3.0 QUANTIDADE**

Sepulturas: 58 unidades

Jaguarão, 20 de Julho de 2015



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**  
Secretaria de Planejamento e Urbanismo  
Escritório Técnico

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

O presente memorial tem por finalidade descrever, minuciosamente, os serviços a serem empregados na execução da **AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL – CONSTRUÇÃO DE 58 SEPULTURAS**, conforme projeto anexo, os quais serão observados, rigorosamente, pelos técnicos da municipalidade, durante as vistorias. Todas as dúvidas durante a execução da obra deverão ter autorização do responsável técnico do município.

**1. GENERALIDADES**

a) O início da obra fica condicionado a autorização pela Equipe técnica da Prefeitura. Para que sejam feitas as anotações da Equipe Técnica da Prefeitura em suas visitas e medições a empresa deverá manter Diário da Obra.

b) O Fornecimento dos materiais necessários para os serviços no presente memorial será de responsabilidade da Prefeitura.

**2. TRABALHOS PRELIMINARES**

**2.1 Limpeza e preparo do terreno**

Constituir-se-á na remoção de todo e qualquer elemento que venha impedir a realização dos trabalhos.

**3. ESCAVAÇÕES**

Serão executadas conforme necessidade do projeto e constituir-se-á na abertura de valas para execução das fundações.

**4. SUPERESTRUTURA**

**4.1 Fundações**

Será executada em estacas com diâmetro de 20cm e profundidade de 95cm, as vigas de baldrame terão dimensões de 15x30cm, ambas serão executadas com Fck mínimo de 15Mpa.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**  
Secretaria de Planejamento e Urbanismo  
Escritório Técnico

**4.2 Laje de concreto armado**

Terá espessura de 0,07m, com armação de 6.3mm cda 10cm, FCK mínimo de 15 MPA. Os detalhes de rebaixamento para apoio da tampa obedecerão aos padrões existentes.

**4.3 Tampa de Concreto**

Executada em concreto armado de 0,80x0,60m com espessura de 0,05m, nas sepulturas normais e de 1,05x1,00m com espessura de 0,05m nas maiores.

**6. REVESTIMENTO:**

**5.1 Reboco interno/ externo**

As paredes de todas as sepulturas deverão ser revestidas com reboco de argamassa cimento, cal e areia na proporção de 1:2:9, deverão ter um acabamento plano e aprumados.

**6. OUTROS:**

**6.1 Limpeza**

Deverá ser realizada uma limpeza geral após o término da obra de forma a ser removido todo tipo de ferramenta material ou entulho, e durante a execução da obra deverá o canteiro de obra ser mantido limpo e organizado.

Jaguarão, 20 de Julho de 2015

  
Ariane Paiva Rojahn  
CAU A 47835-0