

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

OBJETO: Quadra poliesportiva Boa Esperança

ENDEREÇO: Bairro Boa Esperança

CIDADE: Jaguarão - RS

Ref. Sinapi 03/ 2015

Versão: R04

Data: 02/06/2016

DI ADOTADO: 26,85%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Ref.	Código	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	R\$ Unitário s/ BDI	BDI	R\$ Unitário c/ BDI	R\$ Total
		1.	MOBILIZAÇÃO						
sinapi	74209/001	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE	M2	2,50	216,93	26,85%	275,18	687,95
sinapi	74077/002	1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2	1.160,00	3,04	26,85%	3,86	4.477,60
sinapi	73672	1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM ATÉ 0,15M	M2	1.160,00	0,40	26,85%	0,51	591,60
sinapi	73960/001	1.4	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3- CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00	1.162,12	26,85%	1.474,15	1.474,15
sinapi	74210/001	1.6	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM. INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	9,00	311,51	26,85%	395,15	3.556,35
			TOTAL MOBILIZAÇÃO						10.787,65
		2.	MOVIMENTO DE TERRA						
sinapi	73965/010	2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA	M3	1,15	38,43	26,85%	48,75	56,06
sinapi	74005/002	2.2	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) DO ATERRO EXISTENTE	M3	222,24	4,45	26,85%	5,64	1.253,43
			TOTAL MOVIMENTO DE TERRA						1.309,49
		3.	PISOS						
sinapi	68325	3.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	718,00	38,20	26,85%	48,46	34.794,28
sinapi	68053	3.2	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS	M2	718,00	3,68	26,85%	4,67	3.353,06
sinapi	4722	3.3	PEDRA BRITADA N°3 POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR (SI FRETE)	M3	71,18	45,00	26,85%	57,08	4.062,95
sinapi	72844	3.4	CARGA, DESCARGA DE BRITA, C/ CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3	T	124,44	0,57	26,85%	0,72	89,60
sinapi	73994/1	3.5	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	1.593,58	5,89	26,85%	7,47	11.904,04
sinapi	74007/1	3.6	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. (sapatas)	M²	3,52	2,48	26,85%	3,15	11,09
sinapi	73406	3.7	CONCRETO FCK=15MPA (1,2,5/3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (sapatas)	M³	0,32	393,77	26,85%	499,50	159,84
sinapi	74223/001	3.8	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM ,REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	133,50	36,50	26,85%	46,30	6.181,05
sinapi	73907/3	3.9	Contrapiso esp 5 cm (passeios)	M2	179,91	23,13	26,85%	29,34	5.278,56
sinapi	6514	3.10	Fornec e lançamento de brita (5cm) (passeios)	m3	9,00	78,21	26,85%	99,21	892,89
sinapi	74007/1	3.11	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. (passeios)	M²	15,62	2,48	26,85%	3,15	49,20
sinapi	41595	3.12	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRAS	M	394,50	7,22	26,85%	9,16	3.613,62
sinapi	68333	3.13	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO (rampas)	M2	22,80	38,20	26,85%	48,46	1.104,89
sinapi	5622	3.14	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE(rampas)	M2	22,80	3,62	26,85%	4,59	104,65
sinapi	4722	3.15	PEDRA BRITADA N°3 POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR (SI FRETE) 5cm (rampas)	M3	1,74	45,00	26,85%	57,08	99,32
sinapi	72844	3.16	CARGA, DESCARGA DE BRITA, C/ CAMINHÃO BASCULANTE, 6M3(rampas)	T	2,45	0,57	26,85%	0,72	1,76
sinapi	73465	3.17	PISO TÁTIL - piso cimentado	m²	5,55	24,23	26,85%	30,74	170,61
			TOTAL DE PISOS						71.871,41
		4.	EQUIPAMENTOS						
sinapi	25398	4.1	Traves de futsal	Unid.	1,00	850,00	26,85%	1.078,23	1.078,23
sinapi	25400	4.2	Tabelas de basquete	Unid.	1,00	1.300,00	26,85%	1.649,05	1.649,05
sinapi	25399	4.3	Estrutura para suporte das tabelas e estrutura para vôlei	Unid.	1,00	750,00	26,85%	951,38	951,38
COTAÇÃO		4.4	Instalação de equipamentos de esportes (02 traves de futsal, 02 tabelas de basquete,cj volei)	Unid.	1,00	800,00	26,85%	1.014,80	1.014,80
sinapi	6067	4.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M2	16,56	25,25	26,85%	32,03	530,42
			TOTAL DE EQUIPAMENTOS						5.223,88
		5.	DRENAGEM						
sinapi	composição	5.1	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 200MM P/ AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE COLOCAÇÃO	M	42,60	29,84	26,85%	37,85	1.612,41
SINAPI	composição	5.2	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/ AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE COLOCAÇÃO	M	100,90	51,48	26,85%	65,30	6.588,77
sinapi	83659	5.3	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA T.J MACIO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAM	Unid.	4,00	575,10	26,85%	729,51	2.918,04
sinapi	72286	5.5	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA	Unid.	15,00	122,91	26,85%	155,91	2.338,65
			TOTAL DRENAGEM						13.457,87
			TOTAL GERAL DA OBRA						102.650,30

Repasso	R\$ 97.500,00
Contrapartida	R\$ 5.150,30