



MUNICÍPIO DE JAGUARÃO
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

30/10/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: REPERFILAMENTO ASFÁLTICO C.B.U.Q.

LOCAL: **Diversas Ruas Urbanas**

BDI 25,36%

Item	SINAPI	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1	ago/17	Reperfilamento em Pavimentação Asfáltica			SEM BDI	COM BDI	COM BDI
1.1	73806	Limpeza, Varrição da Pavimentação	m ²	6.000,00	R\$ 1,19	R\$ 1,49	R\$ 8.950,70
1.2	72943	Pintura de Ligação RR-2-C Capa asfáltica	m ²	6.000,00	R\$ 1,11	R\$ 1,39	R\$ 8.348,98
1.3	composição 001/ET	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM – EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	m ³	180,00	R\$ 625,49	R\$ 784,11	R\$ 141.140,57
1.4	93177	Transporte de C.B.U.Q DMT 100 km	ton x km	43.200,00	R\$ 0,64	R\$ 0,80	R\$ 34.659,53
1.5	74153/1	ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA	M2	6.000,00	R\$ 0,19	R\$ 0,24	R\$ 1.429,10
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 194.528,88

VALOR TOTAL : Cento e noventa e quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos

ANDRÉ DE OLIVEIRA TIMM
ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 107270

MARCELO G. RODRIGUES
SECRETÁRIO SERVIÇOS URBANOS