

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unitário	Preço Total	Subtotal		Subtotal		Subtotal		Total
							Qtde.	Preço	Qtde.	Preço	Qtde.	Preço	
10.2	89451	TUBO PVC SODÁVEL DN 75MM INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA	M	1	74,00	74,00							74,00
10.3	73885002	ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DE 1/2" PREV. FIAÇA	M	1	16,50	16,50							16,50
10.10	89355	TUBO PVC SODÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1	20,00	20,00							20,00
10.11	74104001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 50X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONEXÃO	M	1	483,30	483,30							483,30
10.12	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1	227,77	227,77							227,77
11.1	89172	ALAMBRADO EM MOURÇOS DE CONCRETO "I" ALTURA LIVRE 2M, ESPACIADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FO 14 BWG E MALHA QUADRADA 50X50	M	1	3.002,18	3.002,18							3.002,18
11.2	9537	IMPREGNAÇÃO FINAL DA OBRA	M	1	1.843,43	1.843,43							1.843,43
11.3	72896	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M	1	42,00	42,00							42,00
11.4	7393201	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M	1	16.983,14	16.983,14							16.983,14
						58.155,92							58.155,92


 Ariane Paiva Rolahn
 CAD. A478350
 Matrícula 4404-4