



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA Qualificação da mobilidade urbana	AÇÃO / MODALIDADE Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer	OBJETO Qualificação da mobilidade urbana
PROponente / Tomador Município de Jaguarão		Município / UF Jaguarão/RS	Localidade / Endereço Av. 27 de Janeiro, sem número	
Data Base mar-18	Deson. Sim	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote Praça Comendador Azevedo	BDI 1 27,05%
				BDI 2 27,05%
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Praça Comendador Azevedo									189.837,84
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						590,79
1.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,50	310,00	BDI 1	393,86	590,79
2.			DRENAGEM						2.983,54
2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,77	54,35	BDI 1	69,05	53,17
2.0.2.	SINAPI	72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	12,00	73,50	BDI 1	93,38	1.120,56
2.0.3.	SINAPI-I	9871	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	57,20	23,95	BDI 1	30,43	1.740,60
2.0.4.	SINAPI	97125	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA	M	57,20	0,95	BDI 1	1,21	69,21
3.			CALÇADA ACESSÍVEL						185.586,47
3.1.			DEMOLIÇÕES						164,40
3.1.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	5,85	2,05	BDI 1	2,60	15,21
3.1.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM	M2	8,54	13,75	BDI 1	17,47	149,19
3.2.			REALINHAMENTO/REBAIXAMENTO DO MEIO-FIO EXISTENTE						3.826,60
3.2.1.	SPU/ET	002	REALINHAMENTO/REBAIXAMENTO DO MEIO-FIO EXISTENTE, TRECHO CURVO E RETO	M	190,00	15,85	BDI 1	20,14	3.826,60
3.3.			CALÇADA						163.214,38
3.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	50,75	54,35	BDI 1	69,05	3.504,29
3.3.2.	SINAPI	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	50,75	4,95	BDI 1	6,29	319,22
3.3.3.	SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO	M3	67,17	446,70	BDI 1	567,53	38.120,99
3.3.4.	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO	M2	13,50	88,95	BDI 1	113,01	1.525,64
3.3.5.	SPU/ET	001	ASSENTAMENTO LADRILHO HIDRÁULICO	M2	1.223,85	7,65	BDI 1	9,72	11.895,82
3.3.6.	SINAPI-I	38138	LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, MILANO, NATURAL	M2	1.223,85	69,25	BDI 1	87,98	107.674,32
3.3.7.	SPU/ET	003	REALOCAÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO EXISTENTES	UNID	10,00	13,70	BDI 1	17,41	174,10
3.4.			ACESSIBILIDADE						18.381,09
3.4.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO	M2	42,40	67,65	BDI 1	85,95	3.644,28
3.4.2.	SPU/ET	001	ASSENTAMENTO LADRILHO HIDRÁULICO	M2	119,52	7,65	BDI 1	9,72	1.161,73
3.4.3.	SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	119,52	89,40	BDI 1	113,58	13.575,08
4.			SINALIZAÇÃO						677,04
4.1.			SINALIZAÇÃO VERTICAL						677,04
4.1.1.	SICRO	5213857	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA	UNID	2,00	266,45	BDI 1	338,52	677,04

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Jaguarão/RS
Local

22 de maio de 2018
Data

Nome: ANDRÉ DE OLIVEIRA TIMM
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAUR 107270
ART/RRT:

Nome: LETICIA FERNANDES
Título: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAUR 334693
ART/RRT: