

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

Av. 27 de Janeiro, 422 - CEP 96300-000

Fones (53) 3261-3236, 3261-1999

Secretaria de Planejamento e Urbanismo

ORÇAMENTO**Ampliação do Cemitério Municipal**

Cemitério Municipal - Caminho Santos Dumont

Unidades**60**

ref SINAPI junho/2018

BDI 30%

0,3

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	Quant. por unid.	QT 60 unid.	Custo Unit. s/BDI	BDI	Custo Unit. c/BDI	Custo Total	
			unid						
1	68325	Piso em concreto	m ²	0,59	35,4	41,94	12,58	54,52	1.930,08
2	90778	Engenheiro Civil	h	0,42	25,2	83,18	24,95	108,13	2.724,98
3	88487	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	m ²	1,44	86,4	8,36	2,51	10,87	939,00
4	94963	Concreto FCK 15mpa	m ³	0,42	25,2	292,03	87,61	379,64	9.566,90
5	74074/4	Forma tabua para concreto em fundação s/ reaproveitamento (tampas) 2x	m ²	0,23	13,8	104,99	31,50	136,49	1.883,52
6	5970	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 2x	m ²	0,51	30,6	75,37	22,61	97,98	2.998,22
7	5970	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 2x (laje) (3 etapas)	m ²	1,1	66	75,37	22,61	97,98	6.466,75
8	5651	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x (piso)	m ²	0,01	0,6	43,83	13,15	56,98	34,19
9	5970	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 2x (sepulturas)	m ²	0,2	12	75,37	22,61	97,98	1.175,77
10	73990/1	Armação aço CA 50 p 1m ³ concreto	unid	0,36	21,6	479,27	143,78	623,05	13.457,90
11	6087	Tampa em concreto armado	unid	1	60	20,47	6,14	26,61	1.596,66
12	97063	Montagem e desmontagem de andaime	m ²	0,46	27,6	8,09	2,43	10,52	290,27
13	72132	Alvenaria de tj maciço	m ²	2,34	140,4	55,98	16,79	72,77	10.217,47
14	73872/2	Impermeabilizante a base de resina epoxi, duas demãos	m ²	1,6	96	25,73	7,72	33,45	3.211,10
15	87893	Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto de fachada	m ²	4,62	277,2	4,83	1,45	6,28	1.740,54
16	87792	Emboço ou massa única	m ²	4,62	277,2	25,73	7,72	33,45	9.272,06
17	9537	Limpeza final da obra	m ²	1,29	77,4	2,15	0,65	2,80	216,33
18	73948/16	Limpeza manual do terreno	m ²	1,29	77,4	7,35	2,21	9,56	739,56
19	73992/01	Locação de obra	m ²	1,79	107,4	9,01	2,70	11,71	1.257,98
20	79475	Escavação manual	m ³	0,09	5,4	323,80	97,14	420,94	2.273,08
21	94992	Calçada em concreto armado, acabamento conv. Espessura 6cm	m ²	2,73	163,8	57,48	17,24	57,48	9.415,22
22	94319	Aterro manual com solo e compactação	m ³	0,83	49,8	33,64	10,09	43,73	2.177,85
23	37402	Grelha de concreto de pre-moldada 15x75x52	unid	0,60	36,0	42,53	12,76	55,29	1.990,40
							TOTAL		85.575,83

ago/18

Ariane Paiva Rojahn

CAU A 47835-0