



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Avenida 27 de Janeiro, 422
CEP 96300-000 - Jaguarão/RS
Fone 53.3261.1999

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obra de Reforma da UBS Dr. Rudy Walter Kussler - Bairro Kennedy
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-20/DES.	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Jaguarão/RS
			BDI 1 27,99%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Nível	Nível Contíguo	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0									63.414,20
Meta	Meta	1.			SERVÇOS PRELIMINARES					-	684,74
Nível 2	Nível 2	1.1.			Identificação de Obra					-	684,74
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPH	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2*0 X 1,125* M	M2	2,00	267,50	BDI 1	342,37	684,74
Meta	Meta	2.			COBERTURA					-	562,09
Nível 2	Nível 2	2.1.			Recuperação de beiral					-	562,09
Serviço	Serviço	2.1.1.	Composição	SPU/ET 015	TABEIRA DE MADEIRA DE LEI, 1A QUALIDADE, 2.5X30CM PARA BEIRAL DE TELHADO APLICADO FUNDO E PINTURA AZUL	M	6,20	70,83	BDI 1	90,66	562,09
Meta	Meta	3.			ESQUADRIAS					-	17.359,50
Nível 2	Nível 2	3.1.			Reforma em esquadrias e grades					-	17.359,50
Serviço	Serviço	3.1.1.	Composição	SPU/ET 001	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M²	1,10	318,72	BDI 1	407,93	448,72
Serviço	Serviço	3.1.2.	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF. 04/2019	M2	4,76	433,55	BDI 1	554,90	2.641,32
Serviço	Serviço	3.1.3.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	4,76	9,50	BDI 1	12,16	57,88
Serviço	Serviço	3.1.4.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	M2	4,76	29,27	BDI 1	37,46	178,31
Serviço	Serviço	3.1.5.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	10,20	6,39	BDI 1	8,18	83,44
Serviço	Serviço	3.1.6.	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	5,00	257,92	BDI 1	330,11	1.650,55
Serviço	Serviço	3.1.7.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	766,55	BDI 1	981,11	981,11
Serviço	Serviço	3.1.8.	Composição	SPU/ET 003	LIXAMENTO, PINTURA E RECOLOCAÇÃO DE PORTA E MARCO REF 100697	UND	4,00	154,80	BDI 1	198,13	792,52
Serviço	Serviço	3.1.9.	Composição	SPU/ET 004	DESOBSTRUÇÃO DE JANELA EMPERRADA	UND	8,00	17,71	BDI 1	22,67	181,36
Serviço	Serviço	3.1.10.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF. 01/2020	M2	12,36	6,77	BDI 1	8,66	107,04
Serviço	Serviço	3.1.11.	SINAPI	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	12,36	7,75	BDI 1	9,92	122,61
Serviço	Serviço	3.1.12.	SINAPI-I	3090	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	6,00	48,11	BDI 1	61,58	369,48
Serviço	Serviço	3.1.13.	Composição	SPU/ET 007	PORTA FOLHA DUPLA DE 600X2100MM, 35MM DE ESPESSURA, MARCO EM AÇO, CAPA LISA ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, VISOR DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM DE 30X60CM COM GUARNIÇÃO EM ALUMÍNIO	PAR	2,00	1.075,42	BDI 1	1.376,43	2.752,86
Serviço	Serviço	3.1.14.	Composição	SPU/ET 009	PORTA DE VIDRO FOLHA DUPLA 100X210CM	PAR	1,00	2.832,64	BDI 1	3.625,50	3.625,50
Serviço	Serviço	3.1.15.	Composição	SPU/ET 010	GRADE SANFONADA PANTOGRAFICA	M²	5,29	361,16	BDI 1	462,25	2.445,30
Serviço	Serviço	3.1.16.	Composição	SPU/ET 012	PORTÃO DE GRADE EM FERRO COM BARRAS CHATAS NO COMPARTIMENTO DO COMPRESSOR - INCLUSO PORTA CADEADO ZINCADO E CADEADO	UND	1,00	719,98	BDI 1	921,50	921,50
Meta	Meta	4.			VIDRO					-	375,97
Nível 2	Nível 2	4.1.			Substituição de vidros					-	375,97
Serviço	Serviço	4.1.1.	SINAPI	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	2,13	137,91	BDI 1	176,51	375,97
Meta	Meta	5.			REVESTIMENTO					-	4.863,43
Nível 2	Nível 2	5.1.			Revestimento cerâmico em paredes					-	4.863,43
Serviço	Serviço	5.1.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	13,79	15,74	BDI 1	20,15	277,87
Serviço	Serviço	5.1.2.	SINAPI	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISAS. AF. 06/2014	M2	13,79	19,29	BDI 1	24,69	340,48
Serviço	Serviço	5.1.3.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	13,79	59,78	BDI 1	76,51	1.055,07
Serviço	Serviço	5.1.4.	Composição	SPU/ET 014	RASPAGEM E RECUPERAÇÃO DE REJUNTE	M²	196,55	12,68	BDI 1	16,23	3.190,01
Meta	Meta	6.			FORRO					-	5.419,38
Nível 2	Nível 2	6.1.			Forro de PVC					-	5.419,38
Serviço	Serviço	6.1.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017_P	M2	54,92	55,36	BDI 1	70,86	3.891,63
Serviço	Serviço	6.1.2.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF. 05/2017	M	120,78	8,97	BDI 1	11,48	1.386,55
Serviço	Serviço	6.1.3.	Composição	SPU/ET 006	ALÇAPÃO EM FORRO PVC 80X80CM	UND	2,00	55,16	BDI 1	70,60	141,20
Meta	Meta	7.			PINTURA					-	6.837,33
Nível 2	Nível 2	7.1.			Reparo de pintura aplicada em painos de paredes					-	6.837,33
Serviço	Serviço	7.1.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	123,91	12,82	BDI 1	16,41	2.033,36
Serviço	Serviço	7.1.2.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	126,59	12,17	BDI 1	15,58	1.972,27
Serviço	Serviço	7.1.3.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 11/2016	M2	126,59	12,95	BDI 1	16,57	2.097,60
Serviço	Serviço	7.1.4.	SINAPI	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	19,15	23,24	BDI 1	29,74	569,52
Serviço	Serviço	7.1.5.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	7,63	16,85	BDI 1	21,57	164,58
Meta	Meta	8.			PISO					-	2.619,89
Nível 2	Nível 2	8.1.			Rodapé cerâmico e piso tátil					-	2.619,89
Serviço	Serviço	8.1.1.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014	M	316,73	5,25	BDI 1	6,72	2.128,43
Serviço	Serviço	8.1.2.	SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, "20 X 20" CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	2,64	109,91	BDI 1	140,67	371,37
Serviço	Serviço	8.1.3.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	5,96	15,74	BDI 1	20,15	120,09
Meta	Meta	9.			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA					-	2.906,68
Nível 2	Nível 2	9.1.			Instalações hidro-sanitárias e de gases medicinais					-	2.906,68
Serviço	Serviço	9.1.1.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	123,69	BDI 1	158,31	158,31
Serviço	Serviço	9.1.2.	SINAPI	92687	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	5,10	20,87	BDI 1	26,71	136,22
Serviço	Serviço	9.1.3.	Cotação	COT 001	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO	UND	1,00	182,58	BDI 1	233,68	233,68
Serviço	Serviço	9.1.4.	Cotação	COT 002	TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE GASES MEDICINAIS	UND	4,00	89,97	BDI 1	115,15	460,60
Serviço	Serviço	9.1.5.	Composição	SPU/ET 005	FECHAMENTO DE BALCÃO PIA COM COMPARTIMENTO DE ALUMÍNIO COM DUAS PORTAS DE CORRER	UND	1,00	771,55	BDI 1	987,51	987,51
Serviço	Serviço	9.1.6.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	1,00	8,47	BDI 1	10,84	10,84
Serviço	Serviço	9.1.7.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	444,20	BDI 1	568,53	568,53
Serviço	Serviço	9.1.8.	Composição	SPU/ET 008	REALOCAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA E RECONSTRUÇÃO DO PISO REF 83666	UND	1,00	183,64	BDI 1	235,04	235,04
Serviço	Serviço	9.1.9.	SINAPI	98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA REFORÇADO COM VEU DE POLIÉSTER (IMV). AF. 06/2018	UN	15,00	5,34	BDI 1	6,83	102,45
Serviço	Serviço	9.1.10.	SINAPI-I	5102	RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	1,00	10,55	BDI 1	13,50	13,50
Meta	Meta	10.			APARELHOS					-	13.599,57
Nível 2	Nível 2	10.1.			Instalação e substituição de aparelhos					-	13.599,57
Serviço	Serviço	10.1.1.	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	274,79	BDI 1	351,70	351,70

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PÚBLICO

<

>

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Obra de Reforma da UBS Dr. Rudy Walter Kussler - Bairro Kennedy	
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	0	MUNICÍPIO / UF Jaguarão/RS	BDI 1 27.99% BDI 2 0.00% BDI 3 0.00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0									63.414,20
Serviço	Serviço	10.1.2.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 01/2020.	UN	14,00	40,05	BDI 1	51,26	717,64
Serviço	Serviço	10.1.3.	SINAPI	74125/2	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	0,54	309,94	BDI 1	396,69	214,21
Serviço	Serviço	10.1.4.	SINAPI-I	39555	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/S/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN	5,00	1.888,35	BDI 1	2.416,90	12.084,50
Serviço	Serviço	10.1.5.	Cotação	COT 004	EXAUSTOR 100MM PARA BANHEIRO COM GRADE NA COR BRANCA	UN	1,00	114,89	BDI 1	147,05	147,05
Serviço	Serviço	10.1.6.	Composição	SPUI/ET 013	COLOCAÇÃO ESPELHOS COM CHAPA DE MADEIRA E CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO COM ABAS DESIGUAIS	M²	0,54	122,21	BDI 1	156,42	84,47
Meta	Meta	11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	-
Nível 2	Nível 2	11.1.			Pontos de luz e telefônicas					-	3.386,54
Serviço	Serviço	11.1.1.	Composição	SPUI/ET 002	FIO TELEFÔNICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	5,84	BDI 1	7,47	112,05
Serviço	Serviço	11.1.2.	SINAPI	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	2,00	30,42	BDI 1	38,93	77,86
Serviço	Serviço	11.1.3.	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	2,00	29,11	BDI 1	37,26	74,52
Serviço	Serviço	11.1.4.	SINAPI	98297	CABO ELÉTRICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	60,00	2,40	BDI 1	3,07	184,20
Serviço	Serviço	11.1.5.	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	1,00	620,89	BDI 1	794,68	794,68
Serviço	Serviço	11.1.6.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	10,00	45,78	BDI 1	58,59	585,90
Serviço	Serviço	11.1.7.	Cotação	COT 003	ANTENA CABO E CONEXÕES	CJ	1,00	740,00	BDI 1	947,13	947,13
Serviço	Serviço	11.1.8.	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	43,30	BDI 1	55,42	110,84
Serviço	Serviço	11.1.9.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	22,61	BDI 1	28,94	57,88
Serviço	Serviço	11.1.10.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3,00	26,35	BDI 1	33,73	101,19
Serviço	Serviço	11.1.11.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	43,77	BDI 1	56,02	56,02
Serviço	Serviço	11.1.12.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	26,58	BDI 1	34,02	34,02
Serviço	Serviço	11.1.13.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	39,80	BDI 1	50,94	50,94
Serviço	Serviço	11.1.14.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	35,62	BDI 1	45,59	45,59
Serviço	Serviço	11.1.15.	Composição	SPUI/ET 011	ARREMATAS EM TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	7,00	17,16	BDI 1	21,96	153,72
Nível 2	Nível 2	11.2.			Circuito p/ AC					-	1.309,95
Serviço	Serviço	11.2.1.	SINAPI	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UN	5,00	176,32	BDI 1	225,67	1.128,35
Serviço	Serviço	11.2.2.	SINAPI	91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	5,00	28,38	BDI 1	36,32	181,60
Nível 2	Nível 2	11.3.			Rede telefônica					-	544,02
Serviço	Serviço	11.3.1.	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	5,00	29,11	BDI 1	37,26	186,30
Serviço	Serviço	11.3.2.	Composição	SPUI/ET 002	FIO TELEFÔNICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	43,21	5,84	BDI 1	7,47	322,78
Serviço	Serviço	11.3.3.	SINAPI	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF. 05/2015	M	14,68	1,86	BDI 1	2,38	34,94
Nível 2	Nível 2	11.4.			Luminárias					-	1.895,32
Serviço	Serviço	11.4.1.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	3,00	16,58	BDI 1	21,22	63,66
Serviço	Serviço	11.4.2.	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	4,00	91,13	BDI 1	116,64	466,56
Serviço	Serviço	11.4.3.	SINAPI	97591	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	11,00	96,96	BDI 1	124,10	1.365,10
Meta	Meta	12.			LIMPEZA GERAL					-	-
Nível 2	Nível 2	12.1.			Limpeza de forro, piso revestimentos e esquadrias					-	1.049,79
Serviço	Serviço	12.1.1.	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019	M2	224,47	1,10	BDI 1	1,41	316,50
Serviço	Serviço	12.1.2.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019	M2	224,47	1,48	BDI 1	1,89	424,25
Serviço	Serviço	12.1.3.	SINAPI	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF. 04/2019	M2	348,40	0,61	BDI 1	0,78	271,75
Serviço	Serviço	12.1.4.	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF. 04/2019	M2	40,53	0,72	BDI 1	0,92	37,29

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Jaguarão/RS

Local

terça-feira, 2 de fevereiro de 2021

Responsável Técnico

Nome: Adriana Anca

CREA/CAU: A383090