

MENU

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo  
#PUBLICO

←

→

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Jaguarão	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CAPS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 04-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Oficina/Garagem no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) - Bairro Kennedy	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Jaguarão-RS	<b>BDI 1</b> 23,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

FILTRO

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>Oficina/Garagem no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) - Bairro Kennedy</b>									<b>243.832,66</b>
<b>Meta</b>	<b>Meta</b>	<b>1.</b>			<b>Serviços Preliminares</b>						<b>18.818,65</b>
Nível 2	Nível 2	1.1.			<b>Identificação de obra</b>						<b>983,23</b>
Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	007	PLACA DE OBRA	M²	2,50	319,75	BDI 1	393,29	983,23 RA
Nível 2	Nível 2	1.2.			<b>Canteiro de Obras</b>						<b>13.963,17</b>
Serviço	Serviço	1.2.1.	Composição	008	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	CJ	1,00	11.352,17	BDI 1	13.963,17	13.963,17 RA
Nível 2	Nível 2	1.3.			<b>Demolições</b>						<b>156,82</b>
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,87	44,42	BDI 1	54,64	156,82 RA
Nível 2	Nível 2	1.4.			<b>Movimentação de terra</b>						<b>3.715,43</b>
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	171,14	2,65	BDI 1	3,26	557,92 RA
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	171,14	1,65	BDI 1	2,03	347,41 RA
Serviço	Serviço	1.4.3.	Composição	005	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019. REF 96385	M²	121,40	14,90	BDI 1	18,33	2.225,26 RA
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	91,05	2,09	BDI 1	2,57	234,00 RA
Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	171,14	1,67	BDI 1	2,05	350,84 RA
<b>Meta</b>	<b>Meta</b>	<b>2.</b>			<b>Infraestrutura</b>						<b>49.833,66</b>
Nível 2	Nível 2	2.1.			<b>Fundações</b>						<b>10.059,67</b>
Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	12,97	44,01	BDI 1	54,13	702,07 RA
Serviço	Serviço	2.1.2.	SINAPI	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	UN	34,00	1,93	BDI 1	2,37	80,58 RA
Serviço	Serviço	2.1.3.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,19	101,01	BDI 1	124,24	272,09 RA
Serviço	Serviço	2.1.4.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	29,20	87,07	BDI 1	107,10	3.127,32 RA
Serviço	Serviço	2.1.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	74,75	17,65	BDI 1	21,71	1.622,82 RA
Serviço	Serviço	2.1.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19,96	19,18	BDI 1	23,59	470,86 RA
Serviço	Serviço	2.1.7.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,19	538,16	BDI 1	661,94	1.449,65 RA
Serviço	Serviço	2.1.8.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	26,00	72,99	BDI 1	89,78	2.334,28 RA
Nível 2	Nível 2	2.2.			<b>Pilares</b>						<b>13.563,95</b>
Serviço	Serviço	2.2.1.	SINAPI	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	67,32	77,85	BDI 1	95,76	6.446,56 RA
Serviço	Serviço	2.2.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,48	19,28	BDI 1	23,71	1.433,98 RA

MENU

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

←

→

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Jaguarão	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CAPS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 04-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Oficina/Garagem no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) - Bairro Kennedy	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Jaguarão-RS	<b>BDI 1</b> 23,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>Oficina/Garagem no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) - Bairro Kennedy</b>									<b>243.832,66</b>	
Serviço	Serviço	2.2.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,39	17,65	BDI 1	21,71	1.658,43	RA
Serviço	Serviço	2.2.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	88,35	15,86	BDI 1	19,51	1.723,71	RA
Serviço	Serviço	2.2.5.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	3,37	555,18	BDI 1	682,87	2.301,27	RA
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>2.3.</b>			<b>Viga superior</b>					-	<b>7.470,07</b>	
Serviço	Serviço	2.3.1.	SINAPI	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	34,73	97,75	BDI 1	120,23	4.175,59	RA
Serviço	Serviço	2.3.2.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,02	17,65	BDI 1	21,71	781,99	RA
Serviço	Serviço	2.3.3.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,34	18,55	BDI 1	22,82	509,80	RA
Serviço	Serviço	2.3.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,28	19,28	BDI 1	23,71	646,81	RA
Serviço	Serviço	2.3.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,00	378,74	BDI 1	465,85	931,70	RA
Serviço	Serviço	2.3.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,00	172,43	BDI 1	212,09	424,18	RA
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>2.4.</b>			<b>Viga de amarração</b>					-	<b>2.932,67</b>	
Serviço	Serviço	2.4.1.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	11,61	80,90	BDI 1	99,51	1.155,31	RA
Serviço	Serviço	2.4.2.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	31,60	18,55	BDI 1	22,82	721,11	RA
Serviço	Serviço	2.4.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,39	18,55	BDI 1	22,82	351,20	RA
Serviço	Serviço	2.4.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,04	378,74	BDI 1	465,85	484,48	RA
Serviço	Serviço	2.4.5.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,04	172,43	BDI 1	212,09	220,57	RA
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>2.5.</b>			<b>Alvenaria</b>					-	<b>15.807,30</b>	
Serviço	Serviço	2.5.1.	SINAPI	87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	13,05	61,38	BDI 1	75,50	985,28	RA

RECURSO

MENU

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Jaguarão	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Oficina/Garagem no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) - Bairro Kennedy	MUNICÍPIO / UF Jaguarão-RS	BDI 1 23,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
<b>F</b>	<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>Oficina/Garagem no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) - Bairro Kennedy</b>								<b>243.832,66</b>		
F	Serviço	Serviço	2.5.2.	SINAPI	87491	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	171,53	65,19	BDI 1	80,18	13.753,28	RA
F	Serviço	Serviço	2.5.3.	Composição	009	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE . AF_11/2017 REF 97064	M	22,90	37,94	BDI 1	46,67	1.068,74	RA
<b>F</b>	<b>Meta</b>	<b>Meta</b>	<b>3.</b>	<b>Instalações Hidrossanitárias</b>								<b>-</b>	<b>17.752,66</b>
<b>F</b>	<b>Nível 2</b>	<b>Nível 2</b>	<b>3.1.</b>	<b>Água fria</b>								<b>-</b>	<b>2.108,02</b>
F	Serviço	Serviço	3.1.1.	SINAPI	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	739,96	BDI 1	910,15	910,15	RA
F	Serviço	Serviço	3.1.2.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00	18,65	BDI 1	22,94	229,40	RA
F	Serviço	Serviço	3.1.3.	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,40	15,69	BDI 1	19,30	355,12	RA
F	Serviço	Serviço	3.1.4.	Composição	010	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", COM MANOPLA E CANOPLA CROMADA, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 89972 e 100856	UN	3,00	89,01	BDI 1	109,48	328,44	RA
F	Serviço	Serviço	3.1.5.	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	11,23	10,24	BDI 1	12,60	141,50	RA
F	Serviço	Serviço	3.1.6.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	11,23	10,38	BDI 1	12,77	143,41	RA
<b>F</b>	<b>Nível 2</b>	<b>Nível 2</b>	<b>3.2.</b>	<b>Esgoto Cloacal</b>								<b>-</b>	<b>7.438,16</b>
F	Serviço	Serviço	3.2.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,70	17,19	BDI 1	21,14	78,22	RA
F	Serviço	Serviço	3.2.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,82	26,53	BDI 1	32,63	92,02	RA
F	Serviço	Serviço	3.2.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	41,22	51,49	BDI 1	63,33	2.610,46	RA
F	Serviço	Serviço	3.2.4.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	22,89	BDI 1	28,15	112,60	RA
F	Serviço	Serviço	3.2.5.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	6,54	BDI 1	8,04	16,08	RA
F	Serviço	Serviço	3.2.6.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	9,59	BDI 1	11,80	94,40	RA
F	Serviço	Serviço	3.2.7.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	22,83	BDI 1	28,08	28,08	RA
F	Serviço	Serviço	3.2.8.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	45,35	BDI 1	55,78	167,34	RA
F	Serviço	Serviço	3.2.9.	Composição	001	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. REF 89797	UN	2,00	82,76	BDI 1	101,79	203,58	RA
F	Serviço	Serviço	3.2.10.	SINAPI	98110	CAIXA DE GÖRDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	597,81	BDI 1	735,31	735,31	RA

MENU

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Jaguarão	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Oficina/Garagem no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) - Bairro Kennedy	MUNICÍPIO / UF Jaguarão-RS	BDI 1 23,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>F</b>	<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>Oficina/Garagem no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) - Bairro Kennedy</b>								<b>243.832,66</b>	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	31,96	BDI 1	39,31	78,62	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00	261,58	BDI 1	321,74	965,22	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	519,38	BDI 1	638,84	638,84	RA
F	Serviço	Serviço	Composição	012	FOSSA PARA ESGOTO EM PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, DIÂMETRO INTERNO 1,10M E PROFUNDIDADE 1,50M, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO ARMADO REF 98058	UN	1,00	1.314,95	BDI 1	1.617,39	1.617,39	RA
F	Nível 2	Nível 2	<b>3.3.</b>		<b>Esgoto Pluvial</b>					-	<b>3.398,08</b>	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	3,00	47,32	BDI 1	58,20	174,60	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00	34,15	BDI 1	42,00	84,00	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,00	68,61	BDI 1	84,39	1.940,97	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	237,04	BDI 1	291,56	291,56	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	11,00	67,03	BDI 1	82,45	906,95	RA
F	Nível 2	Nível 2	<b>3.4.</b>		<b>Aparelhos</b>					-	<b>4.808,40</b>	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	328,75	BDI 1	404,36	808,72	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	233,42	BDI 1	287,11	287,11	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	466,21	BDI 1	573,44	1.720,32	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00	38,85	BDI 1	47,79	143,37	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	199,82	BDI 1	245,78	737,34	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	275,78	BDI 1	339,21	339,21	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	627,91	BDI 1	772,33	772,33	RA
F	Meta	Meta	<b>4.</b>		<b>Instalações Elétricas</b>					-	<b>6.552,17</b>	
F	Nível 2	Nível 2	<b>4.1.</b>		<b>Circuitos</b>					-	<b>3.806,47</b>	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	40,00	5,46	BDI 1	6,72	268,80	RA

RECURSO

MENU

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Jaguarão	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CAPS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 04-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Oficina/Garagem no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) - Bairro Kennedy	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Jaguarão-RS	<b>BDI 1</b> 23,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

FILTRO

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>Oficina/Garagem no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) - Bairro Kennedy</b>									<b>243.832,66</b>	
Serviço	Serviço	4.1.2.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	8,00	BDI 1	9,84	393,60	RA
Serviço	Serviço	4.1.3.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	66,75	7,38	BDI 1	9,08	606,09	RA
Serviço	Serviço	4.1.4.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	320,25	5,15	BDI 1	6,33	2.027,18	RA
Serviço	Serviço	4.1.5.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	40,00	10,38	BDI 1	12,77	510,80	RA
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>4.2.</b>			<b>Pontos e Luminárias</b>					-	<b>2.745,70</b>	
Serviço	Serviço	4.2.1.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	37,07	BDI 1	45,60	45,60	RA
Serviço	Serviço	4.2.2.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	23,41	BDI 1	28,79	115,16	RA
Serviço	Serviço	4.2.3.	SINAPI	93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00	142,03	BDI 1	174,70	174,70	RA
Serviço	Serviço	4.2.4.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	28,86	BDI 1	35,50	71,00	RA
Serviço	Serviço	4.2.5.	SINAPI	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	59,26	BDI 1	72,89	72,89	RA
Serviço	Serviço	4.2.6.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	24,79	BDI 1	30,49	243,92	RA
Serviço	Serviço	4.2.7.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	27,69	BDI 1	34,06	102,18	RA
Serviço	Serviço	4.2.8.	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	37,37	BDI 1	45,97	229,85	RA
Serviço	Serviço	4.2.9.	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	118,59	BDI 1	145,87	1.312,83	RA
Serviço	Serviço	4.2.10.	SINAPI	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	95,95	BDI 1	118,02	236,04	RA
Serviço	Serviço	4.2.11.	SINAPI	97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	81,54	BDI 1	100,29	100,29	RA
Serviço	Serviço	4.2.12.	Composição	011	LÂMPADA COMPACTA PARA CHURRASQUEIRA 20 W, SOQUETE DE PORCELANA, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	33,53	BDI 1	41,24	41,24	RA
Meta	<b>Meta</b>	<b>5.</b>			<b>Piso</b>					-	<b>15.115,95</b>	
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>5.1.</b>			<b>Interno</b>					-	<b>11.933,99</b>	
Serviço	Serviço	5.1.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,69	90,96	BDI 1	111,88	77,20	RA
Serviço	Serviço	5.1.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	10,35	86,05	BDI 1	105,84	1.095,44	RA
Serviço	Serviço	5.1.3.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	117,25	39,48	BDI 1	48,56	5.693,66	RA

MENU

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Jaguarão	<b>Apelido do Empreendimento</b> CAPS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 04-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Oficina/Garagem no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) - Bairro Kennedy	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Jaguarão-RS	<b>BDI 1</b> 23,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>F</b>	<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>Oficina/Garagem no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) - Bairro Kennedy</b>								<b>243.832,66</b>	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	10,10	41,73	BDI 1	51,33	518,43	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	103,51	35,73	BDI 1	43,95	4.549,26	RA
F	Nível 2	Nível 2	<b>5.2.</b>		<b>Externo</b>					-	<b>3.181,96</b>	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	2,63	90,96	BDI 1	111,88	294,24	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	5,20	111,52	BDI 1	137,17	713,28	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,85	620,29	BDI 1	762,96	2.174,44	RA
F	Meta	Meta	<b>6.</b>		<b>Cobertura</b>					-	<b>43.470,48</b>	
F	Nível 2	Nível 2	<b>6.1.</b>		<b>Demolição parcial de telhado</b>					-	<b>60,64</b>	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,82	5,78	BDI 1	7,11	41,38	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,82	2,69	BDI 1	3,31	19,26	RA
F	Nível 2	Nível 2	<b>6.2.</b>		<b>Estrutura</b>					-	<b>33.637,96</b>	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	100777	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1.637,53	14,73	BDI 1	18,12	29.672,04	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	174,02	18,53	BDI 1	22,79	3.965,92	RA
F	Nível 2	Nível 2	<b>6.3.</b>		<b>Telha</b>					-	<b>9.771,88</b>	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	126,42	44,86	BDI 1	55,18	6.975,86	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	47,60	47,76	BDI 1	58,74	2.796,02	RA
F	Meta	Meta	<b>7.</b>		<b>Esquadrias, guarda-corpo e bancos</b>					-	<b>24.763,17</b>	
F	Nível 2	Nível 2	<b>7.1.</b>		<b>Portas e portão</b>					-	<b>14.693,45</b>	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	889,13	BDI 1	1.093,63	2.187,26	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	949,02	BDI 1	1.167,29	1.167,29	RA

RECURSO

MENU

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

←

→

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Jaguarão	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CAPS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 04-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Oficina/Garagem no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) - Bairro Kennedy	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Jaguarão-RS	<b>BDI 1</b> 23,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

FILTRO

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>F</b>	<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>Oficina/Garagem no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) - Bairro Kennedy</b>								<b>243.832,66</b>	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	1,00	446,53	BDI 1	549,23	549,23	RA
F	Serviço	Serviço	Composição	002	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. REF 100700	UN	1,00	727,60	BDI 1	894,95	894,95	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI-I	37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	12,00	670,37	BDI 1	824,56	9.894,72	RA
F	Nível 2	Nível 2	<b>7.2.</b>		<b>Janelas</b>					-	<b>3.657,37</b>	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,68	348,87	BDI 1	429,11	3.295,56	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,54	544,73	BDI 1	670,02	361,81	RA
F	Nível 2	Nível 2	<b>7.3.</b>		<b>Guarda-corpo</b>					-	<b>4.811,87</b>	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	6,57	595,45	BDI 1	732,40	4.811,87	RA
F	Nível 2	Nível 2	<b>7.4.</b>		<b>Bancos Orla</b>					-	<b>1.600,48</b>	
F	Serviço	Serviço	Composição	013	CONJUNTO MESA E BANCO PICNIC	UN	2,00	650,60	BDI 1	800,24	1.600,48	RA
F	Meta	Meta	<b>8.</b>		<b>Acabamentos</b>					-	<b>57.465,21</b>	
F	Nível 2	Nível 2	<b>8.1.</b>		<b>Piso</b>					-	<b>12.200,11</b>	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	10,10	50,94	BDI 1	62,66	632,87	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	103,51	90,85	BDI 1	111,75	11.567,24	RA
F	Nível 2	Nível 2	<b>8.2.</b>		<b>Parede</b>					-	<b>34.496,54</b>	
F	Serviço	Serviço	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	378,04	7,10	BDI 1	8,73	3.300,29	RA
F	Serviço	Serviço	Composição	006	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. SEM TELA REF 87775	M²	165,85	42,25	BDI 1	51,97	8.619,22	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	190,56	32,07	BDI 1	39,45	7.517,59	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	252,06	2,42	BDI 1	2,98	751,14	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	252,06	19,13	BDI 1	23,53	5.930,97	RA
F	Serviço	Serviço	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	110,09	2,09	BDI 1	2,57	282,93	RA

MENU

**CAIXA****PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

←

→

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Jaguarão	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CAPS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 04-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Oficina/Garagem no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) - Bairro Kennedy	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Jaguarão-RS	<b>BDI 1</b> 23,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>Oficina/Garagem no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) - Bairro Kennedy</b>									<b>243.832,66</b>	
Serviço	Serviço	8.2.7.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	110,09	9,51	BDI 1	11,70	1.288,05	RA
Serviço	Serviço	8.2.8.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	110,09	13,28	BDI 1	16,33	1.797,77	RA
Serviço	Serviço	8.2.9.	SINAPI	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	62,35	65,31	BDI 1	80,33	5.008,58	RA
Nível 2	Nível 2	<b>8.3.</b>			<b>Forro</b>					-	<b>10.768,56</b>	
Serviço	Serviço	8.3.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	116,66	68,95	BDI 1	84,81	9.893,93	RA
Serviço	Serviço	8.3.2.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	66,21	10,74	BDI 1	13,21	874,63	RA
Meta	Meta	<b>9.</b>			<b>Churrasqueira</b>					-	<b>10.060,71</b>	
Nível 2	Nível 2	<b>9.1.</b>			<b>Aparatos</b>					-	<b>10.060,71</b>	
Serviço	Serviço	9.1.1.	Composição	003	CHURRASQUEIRA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E BANCADA DE GRANITO CINZA 1,00X2,00 COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL E TORNEIRA CROMADA, TUBO MÓVEL PADRÃO MÉDIO	UN	1,00	4.859,67	BDI 1	5.977,39	5.977,39	RA
Serviço	Serviço	9.1.2.	Composição	004	BANCADA DE GRANITO CINZA SOBRE PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO ESPESSURA 20CM	UN	1,00	3.319,77	BDI 1	4.083,32	4.083,32	RA

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Jaguarão-RS

Local

segunda-feira, 21 de junho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: André de Oliveira Timm

CREA/CAU: RS107270

ART/RR: 11324640