CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Jaguarão	0

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	08-21 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO RUA DUQUE DE CAXIAS, trecho entre as ruas Menna	Jaguarão/RS	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO RUA DUQUE DE CAXIAS, trecho entre as ruas Menna Barreto e Coronel de Deus Dias									**91.565,01**	
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO**					**-**	**3.265,45**	
1.1.			**CANTEIRO DE OBRAS**					**-**	**3.265,45**	
1.1.1.	Composição	SPU/ET 001	PLACA DE OBRA ADESIVADA	M²	2,88	312,61	BDI 1	377,41	1.086,94	RA
1.1.2.	Composição	SPU/ET 002	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	1,00	278,40	BDI 1	336,11	336,11	RA
1.1.3.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	95,38	BDI 1	115,15	1.842,40	RA
2.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**87.368,91**	
2.1.			**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO**					**-**	**87.368,91**	
2.1.1.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	956,33	65,04	BDI 1	78,52	75.091,03	RA
2.1.2.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	23.496,20	0,41	BDI 1	0,49	11.513,14	RA
2.1.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	11,71	45,30	BDI 1	54,69	640,42	RA
2.1.4.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	84,00	1,23	BDI 1	1,48	124,32	RA
3.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**930,65**	
3.1.			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**-**	**930,65**	
3.1.1.	Composição	SPU/ET 003	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 PARE, EM AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	770,85	BDI 1	930,65	930,65	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Jaguarão/RS
Local

Responsável Técnico
Nome: Eng Civil André Timm

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Jaguarão	0

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	08-21 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO RUA DUQUE DE CAXIAS, trecho entre as ruas Menna	Jaguarão/RS	20,73%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO RUA DUQUE DE CAXIAS, trecho entre as ruas Menna Barreto e Coronel de Deus Dias									**91.565,01**

quinta-feira, 7 de outubro de 2021
Data

CREA/CAU: 107270
ART/RRT: 0