PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PINTURA DO CASARÃO DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	09-21 (N DES.)	0	Jaguarão/RS	22,90%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**55.876,62**	
1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**31.207,46**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**21.894,06**	
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	95,38	BDI 1	117,22	7.033,20	RA
1.1.2.	SINAPI	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	32,31	BDI 1	39,71	4.765,20	RA
1.1.3.	SINAPI-I	41083	AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)	MES	3,00	2.237,66	BDI 1	2.750,08	8.250,24	RA
1.1.4.	SINAPI-I	43502	EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	6,00	250,26	BDI 1	307,57	1.845,42	RA
1.2.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**9.313,40**	
1.2.1.	Composição	SPU/ET 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA	M²	2,25	314,03	BDI 1	385,94	868,37	RA
1.2.2.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	78,00	23,28	BDI 1	28,61	2.231,58	RA
1.2.3.	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	411,00	9,14	BDI 1	11,23	4.615,53	RA
1.2.4.	SINAPI-I	7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	M2	264,00	2,62	BDI 1	3,22	850,08	RA
1.2.5.	SINAPI-I	248	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL	H	48,00	12,68	BDI 1	15,58	747,84	RA
2.			**PINTURA**					**-**	**24.669,16**	
2.1.			**FASE 01**					**-**	**9.892,66**	
2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	365,29	1,64	BDI 1	2,02	737,89	RA
2.1.2.	SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	256,00	2,00	BDI 1	2,46	629,76	RA
2.1.3.	SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	182,65	0,77	BDI 1	0,95	173,52	RA
2.1.4.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	240,00	24,50	BDI 1	30,11	7.226,40	RA
2.1.5.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	365,29	2,51	BDI 1	3,08	1.125,09	RA
2.2.			**FASE 02**					**-**	**14.744,89**	
2.2.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	109,00	14,86	BDI 1	18,26	1.990,34	RA
2.2.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	0,60	14,86	BDI 1	18,26	10,96	RA
2.2.3.	SINAPI	95624	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	511,38	20,28	BDI 1	24,92	12.743,59	RA
2.3.			**FASE 03 - GATEIRAS**					**-**	**31,61**	
2.3.1.	SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	3,00	3,24	BDI 1	3,98	11,94	RA
2.3.2.	SINAPI-I	7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,50	32,00	BDI 1	39,33	19,67	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	PINTURA DO CASARÃO DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	09-21 (N DES.)	0	Jaguarão/RS	22,90%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
0									**55.876,62**

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Jaguarão/RS
Local

terça-feira, 16 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Ariane Rojahn
CREA/CAU: 478350
ART/RRT: 0