


PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESC.: 1/100



PLANTA BAIXA - MEZANINO
ESC.: 1/100

LEGENDA
(conforme NBR 14100 e NBR 13434)

Código bombeiros	Símbolo	Placa	Descrição
14 380x190			SAÍDA DE EMERGÊNCIA Indicação do sentido de uma saída, inst. sobre a porta. Dimensões mínimas 15x30 (HxL)
17 380x190			SAÍDA DE EMERGÊNCIA Indicação da saída de emergência. Dimensões mínimas 15x30cm (HxL)
13 380x190			SAÍDA DE EMERGÊNCIA Indicação do sentido de uma saída de emergência. Dimensões mínimas 15x30 (HxL)
01 D=303			PROIBIDO FUMAR Local onde o fumo pode aumentar o risco de incêndio. Dimensões mínimas D=20cm
16 380x190			ESCALADA DE EMERGÊNCIA Indicação do sentido de uma saída por uma escada. Dimensões mínimas 15x30 (HxL)
			ROTA DE FUGA Direção a seguir (somente em planta)
			ROTA DE FUGA Saída final (somente em planta)
			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA Bloco autônomo 30 LEDs 2w sobrepôr
23 400x200			EXTINTOR DE INCÊNDIO Extintor pó químico -PQS- classe ABC. Cap. Extintora 4A-40BC
			BARRA ANTIPÂNICO
19 270x270			INDICADOR DE PAVIMENTO

Sinal		Cota mm	Distância máxima de visibilidade m													
			4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28	30		
Proibição		D	101	151	202	252	303	353	404	454	505	606	706	757		
Alerta		L	136	204	272	340	408	476	544	612	680	816	951	1019		
Orientação, sinalização e equipamento		L	89	134	179	224	269	313	358	402	447	537	626	671		
		H (L=2H)	53	85	128	150	190	221	253	285	315	379	442	474		

As dimensões (cotas) apresentadas são valores mínimos de referência para as placas e seus suportes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
SECRETARIA PLANEJAMENTO E URBANISMO
ESCRITÓRIO TÉCNICO

Revitalização e Reforma da infraestrutura turística da Orla do Rio Jaguarão Etapa 05
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO CAIS ALTO E GALPÃO
Cais Alto Orla do rio Jaguarão- entre as ruas 27 de Janeiro e 15 de Novembro

PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Planta de Situação e Localização e Plantas Baixas

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PREFEITURA:

Arq. e Urb. Adriana Ança Eng. Civil Stella Harkins Luiz Carlos Barreto
CAU A38309-0 CREA/RS 235988 Secretário de Planejamento e Urbanismo
Matrícula 43010 Matrícula 57647-7 Prefeitura Municipal de Jaguarão

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO
PPCI Nº 25010/1

DATA:
junho/2021

ESCALA:
INDICADA

PRANCHA
PPCI 01/01