

Memorando 5.638/2022

De: André T. - SPU-EOPU

Para: SPU-EOPU - Equipe de Obras e Planejamento Urbano - A/C Letícia F.

Data: 29/11/2022 às 12:07:46

Setores envolvidos:

SPU-EOPU

PLQ Patacão

Encaminho a PLQ revisado projeto Patacão.

—

André de Oliveira Timm

Engenheiro Civil

CREA/RS 107270

Matrícula 4299-4

Anexos:

PLQ_Esporte_e_Lazer_Patacao_29nov22.pdf





PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Área de esporte e lazer - Bairro Patacão

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
913331/2021

PROponente / TOMADOR
Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Área de esporte e lazer - Bairro Patacão				
1.	ÁREA DE ESPORTE E LAZER - PATAÇÃO		-	
1.1.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		-	
1.1.0.0.1.	PLACA DE OBRA	m²	4,50	3,00*1,50
1.1.0.0.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00	
1.1.0.0.3.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, TODAS AS INSTALAÇÕES, LOUÇAS E METAIS INCLUSOS - REF SINAPI 93212	M2	1,50	
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.2.0.0.1.	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	VB	1,00	1
1.2.0.0.2.	ENGENHEIRO CIVIL 48H	VB	1,00	1
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.3.0.0.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.971,61	
1.3.0.0.2.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	2,00	2
1.3.0.0.3.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	2,00	2
1.3.0.0.4.	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	8,00	
1.4.	TERRAPLENAGEM		-	
1.4.0.0.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	419,02	419,02
1.5.	CALÇADA ACESSÍVEL		-	
1.5.1.	PASSEIO EXTERNO EM CONCRETO esp=6cm		-	
1.5.1.0.1.	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA GUIA (MEIO-FIO) - RODOVIA PAVIMENTADA, DMT=140KM	TKM	1.315,44	$((83+4)*0,108)*140km.....p$ eso esp = 0,15x,30x1x2400Kg=108Kg por meio fio
1.5.1.0.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	83,00	83
1.5.1.0.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	4,00	4
1.5.1.0.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	6,20	206,63*0,03

Nº AGRUPADOR DE
EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Nº	Agrupador de Eventos	1	2
	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	245.989,70	
2.INS	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	4,50	
2.INS	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	6,00	
2.INS	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1,50	
1.Adr	Administração Local	1,00	
1.Adr	Administração Local	1,00	
3.SEI	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.971,61	
3.SEI	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,00	
3.SEI	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,00	
3.SEI	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,00	
5.EXI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO ATERRO	419,02	
6.ASI	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	1.315,44	
6.ASI	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	83,00	
6.ASI	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	4,00	
7.EXI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EXTERNO	6,20	



APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Área de esporte e lazer - Bairro Patacão

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
913331/2021

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	
							1	2
Área de esporte e lazer - Bairro Patacão							245.989,70	
1.5.1.0.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	12,40	206,63*0,06	7.EX	EXECUÇÃO DE PASSEIO EXTERNO	12,40	
1.5.2.	ACESSIBILIDADE		-					
1.5.2.0.1.	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO PARA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, E=8CM	M2	5,30	5,30	8.EX	EXECUÇÃO DE RAMP ACESSÍVEL	5,30	
1.5.2.0.2.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PISO TÁTIL DIRECIONAL AMARELO - Ref. Sinapi 94990 e 38135	M2	9,38	46,88*0,2	9.PIS	PISO TÁTIL DIRECIONAL	9,38	
1.5.2.0.3.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PISO TÁTIL ALERTA VERMELHO - Ref. Sinapi 94990 e 38135	M2	2,57	12,86*0,20	10.PI	PISO TÁTIL ALERTA	2,57	
1.5.3.	PASSEIO INTERNO E ACESSO À QUADRA EM CONCRETO esp=6cm		-					
1.5.3.0.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	7,78	259,45*0,03	11.EX	EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERNO	7,78	
1.5.3.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	16,12	(259,45*0,06) interno + (9,16*0,06) acesso à quadra	11.EX	EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERNO	16,12	
1.6.	MOBILIÁRIO		-					
1.6.1.	BANCOS		-					
1.6.1.0.1.	BANCOS DE CONCRETO ARMADO - ORLA	UND	8,00	8	12.BA	BANCOS DE CONCRETO ORLA	8,00	
1.7.	QUADRA ESPORTIVA		-					
1.7.1.	ESTACAS		-					
1.7.1.0.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 REF SINAPI 101176	M	24,75	24,75	13.Q	QUADRA ESTACAS	24,75	
1.7.2.	VIGAS BALDRAME (20x30)cm x 90m		-					
1.7.2.0.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	54,00	54	14.Q	QUADRA VIGAS BALDRAME	54,00	
1.7.2.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	0,54	=0,2*90*0,03	14.Q	QUADRA VIGAS BALDRAME	0,54	
1.7.2.0.3.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME OU CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 5mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96543	KG	83,16	83,16	14.Q	QUADRA VIGAS BALDRAME	83,16	
1.7.2.0.4.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME OU CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96545	KG	155,35	155,35	14.Q	QUADRA VIGAS BALDRAME	155,35	
1.7.2.0.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Ref Sinapi 94965	M3	5,40	5,4	14.Q	QUADRA VIGAS BALDRAME	5,40	
1.7.2.0.6.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,40	5,4	14.Q	QUADRA VIGAS BALDRAME	5,40	
1.7.3.	ALAMBRADO		-					
1.7.3.0.1.	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	121,44	121,44	15.Q	QUADRA ALAMBRADO	121,44	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Área de esporte e lazer - Bairro Patacão

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
913331/2021

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Área de esporte e lazer - Bairro Patacão				
1.7.3.0.2.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, PARA REFORÇO DA ESTRUTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,22	2,61*2
1.7.4.	PISOS DAS QUADRAS DE AREIA		-	
1.7.4.0.1.	TRANSPORTE DE AREIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT=14,6KM	TKM	1.971,00	15*30*0,15
1.7.4.0.2.	ESPALHAMENTO DE AREIA COM RETROESCAVADEIRA E SERVENTE - Ref SINAPI 100574	M3	67,50	450*0,15
1.7.5.	CONJUNTOS FUTEBOL		-	
1.7.5.0.1.	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	1
1.8.	BALIZADOR DE CONCRETO ARMADO - 5 unidades		-	
1.8.0.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,30	0,06*5un
1.8.0.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,15	0,63*5un
1.8.0.0.3.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,95	0,99*5un
1.8.0.0.4.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME OU CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96545	KG	3,75	0,75*5un
1.8.0.0.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	0,04	0,0075*5un
1.8.0.0.6.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Ref Sinapi 94965	M3	0,70	0,14*5un
1.8.0.0.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,70	0,14*5un
1.9.	LIXEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		-	
1.9.0.0.1.	LIXEIRA BASCULANTE EM METAL COM PEDESTAL 30X40CM	PÇ	4,00	4
1.10.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	
1.10.1.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		-	
1.10.1.0.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	43,40	43,40
1.10.1.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	86,80	86,80
1.10.1.0.3.	CABO FLEXÍVEL PP 2X 4mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	53,70	53,70
1.10.2.	ILUMINAÇÃO GERAL		-	

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA 01	
		1	2
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	245.989,70	
16.Q	QUADRA ALAMBRADO REFORÇO	5,22	
17.Q	QUADRA TRANSPORTE DE AREIA	1.971,00	
18.Q	QUADRA PISO DE AREIA	67,50	
19.Q	QUADRA TRAVES FUTEBOL	1,00	
20.BA	BALIZADORES	0,30	
20.BA	BALIZADORES	3,15	
20.BA	BALIZADORES	4,95	
20.BA	BALIZADORES	3,75	
20.BA	BALIZADORES	0,04	
20.BA	BALIZADORES	0,70	
20.BA	BALIZADORES	0,70	
21.LI	LIXEIRAS	4,00	
22.II	ILUMINAÇÃO ELETRODUTOS REDE	43,40	
23.II	ILUMINAÇÃO CABOS	86,80	
23.II	ILUMINAÇÃO CABOS	53,70	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Área de esporte e lazer - Bairro Patacão

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
913331/2021

PROponente / TOMADOR
Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Área de esporte e lazer - Bairro Patacão				
1.10.2.0.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 40CM REF SINAPI 101176	M	4,50	1,5*3
1.10.2.0.2.	POSTE CONICO EM AÇO GALVANIZADO, H=7M E QUATRO (4) BRAÇOS E LUMINÁRIAS PÚBLICA LED 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3
1.10.2.0.3.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA DE ALVENARIA DIMENSÕES INTERNAS DE 30X30X30cm COM HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO DN=5/8"- REF SINAPI 97886	UND	3,00	3
1.11.	DRENAGEM		-	
1.11.1.	MOVIMENTO EM TERRA		-	
1.11.1.0.1.	LOCAÇÃO DOS DRENOS	M	209,40	197,60
1.11.1.0.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,12	(34,63*0,3*0,3)+(10*0,3*0,3)
1.11.1.0.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	26,40	0,6*1,00*44,00
1.11.1.0.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	19,40	=26,40-(3,14*0,45*0,45/4*44 considerado diâmetro do tubo com as paredes = 45cm
1.11.2.	TUBULAÇÃO DA REDE		-	
1.11.2.0.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	6,12	102*0,6*0,10
1.11.2.0.2.	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO - RODOVIA PAVIMENTADA, DMT=140KM	TKM	2.070,60	(0,145*102)*140.....con siderado a parede do tubo de 5cm peso esp= 145Kg por tubo
1.11.2.0.3.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	102,00	102
1.11.3.	CAIXA DE INSPEÇÃO		-	
1.11.3.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	14,70	
1.11.3.0.2.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00	5

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA 01	
		1	2
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	245.989,70	
24.IL	ILUMINAÇÃO ESTACAS POSTES	4,50	
25.IL	ILUMINAÇÃO POSTES	3,00	
26.IL	ILUMINAÇÃO ATERRAMENTO	3,00	
27.DI	DRENAGEM ESCAVAÇÃO MANUAL	209,40	
27.DI	DRENAGEM ESCAVAÇÃO MANUAL	3,12	
28.DI	DRENAGEM ESCAVAÇÃO MECANICA	26,40	
29.DI	DRENAGEM ATERRO	19,40	
30.DI	DRENAGEM TUBULAÇÃO	6,12	
30.DI	DRENAGEM TUBULAÇÃO	2.070,60	
30.DI	DRENAGEM TUBULAÇÃO	102,00	
31.DI	DRENAGEM CAIXA INSPEÇÃO	14,70	
31.DI	DRENAGEM CAIXA INSPEÇÃO	5,00	



APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Área de esporte e lazer - Bairro Patacão

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
913331/2021

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Área de esporte e lazer - Bairro Patacão				
1.11.3.0.3.	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF 12/2020	UN	4,00	4
1.11.4.	DRENO INTERNO		-	
1.11.4.0.1.	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF 07/2021	M	107,40	107,40
1.11.4.0.2.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	30,05	30,05
1.12.	ACADEMIA DE SAÚDE		-	
1.12.1.	BASE E APARELHOS		-	
1.12.1.0.1.	BASE DE CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, PARA APARELHO DE PUXADOR PEITORAL DUPLO	UND	1,00	1
1.12.1.0.2.	BASE DE CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, PARA APARELHO DE MULTIEXERCITADOR	UND	1,00	1
1.12.1.0.3.	BASE DE CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, PARA APARELHO DE ELIPTICO SIMPLES E REMADA SENTADA	UND	2,00	2
1.12.1.0.4.	BASE DE CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, PARA APARELHO DE BARRA ALTA GIRATÓRIA	UND	1,00	1
1.12.1.0.5.	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DA ACADEMIA COM PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75MM	UNID	5,00	5
1.12.2.	PISO DE CONCRETO esp=6cm		-	
1.12.2.0.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF 08/2017 REF SINAPI 96622	M3	1,33	44,48*0,03m
1.12.2.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	2,67	44,48m2*0,06m
1.13.	ÁREA DE RECREAÇÃO INFANTIL		-	
1.13.1.	VIGA DE CONTENÇÃO (20x30)cm x 13,36m		-	
1.13.1.0.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	8,01	7,42
1.13.1.0.2.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME ou CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 5mm - MONTAGEM. AF 06/2017 - REF SINAPI 96543	KG	12,33	11,50
1.13.1.0.3.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME OU CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 8mm - MONTAGEM. AF 06/2017 - REF SINAPI 96545	KG	21,23	19,65
1.13.1.0.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF 08/2017 REF SINAPI 96622	M3	0,08	=0,20*13,36*0,03
1.13.1.0.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 Ref Sinapi 94965	M3	0,80	0,74

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA 01	
		1	2
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	245.989,70	
32.DI	DRENAGEM BOCA DE LOBO	4,00	
33.DI	DRENO INTERNO	107,40	
34.DI	DRENO INTERNO REDE 150	30,05	
35.AQ	ACADEMIA BASES APARELHOS	1,00	
35.AQ	ACADEMIA BASES APARELHOS	1,00	
35.AQ	ACADEMIA BASES APARELHOS	2,00	
35.AQ	ACADEMIA BASES APARELHOS	1,00	
36.AQ	ACADEMIA INSTALAÇÃO APARELHOS	5,00	
37.AQ	ACADEMIA PISO	1,33	
37.AQ	ACADEMIA PISO	2,67	
38.RI	RECREAÇÃO VIGA DE CONTENÇÃO	8,01	
38.RI	RECREAÇÃO VIGA DE CONTENÇÃO	12,33	
38.RI	RECREAÇÃO VIGA DE CONTENÇÃO	21,23	
38.RI	RECREAÇÃO VIGA DE CONTENÇÃO	0,08	
38.RI	RECREAÇÃO VIGA DE CONTENÇÃO	0,80	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Área de esporte e lazer - Bairro Patacão

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
913331/2021

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	
							1	2
Área de esporte e lazer - Bairro Patacão								
1.13.1.0.6.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,80	0,74	38.RI	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): RECREAÇÃO VIGA DE CONTENÇÃO	245.989,70	
1.13.2.	TÚNEL COM CAIXA DE AREIA		-					
1.13.2.1.	VIGA DE CONTENÇÃO (15x30)cm x 11,92m		-					
1.13.2.1.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,58	3,58	39.TU	TÚNEL VIGA DE CONTENÇÃO	3,58	
1.13.2.1.2.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME ou CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 5mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96543	KG	9,73	9,73	39.TU	TÚNEL VIGA DE CONTENÇÃO	9,73	
1.13.2.1.3.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME OU CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96545	KG	18,96	18,96	39.TU	TÚNEL VIGA DE CONTENÇÃO	18,96	
1.13.2.1.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	0,05	=0,15*11,92*0,03	39.TU	TÚNEL VIGA DE CONTENÇÃO	0,05	
1.13.2.1.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Ref Sinapi 94965	M3	0,54	0,54	39.TU	TÚNEL VIGA DE CONTENÇÃO	0,54	
1.13.2.1.6.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,54	0,54	39.TU	TÚNEL VIGA DE CONTENÇÃO	0,54	
1.13.2.2.	TÚNEL		-					
1.13.2.2.1.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	4,00	4	40.TU	TÚNEL TUBULAÇÃO	4,00	
1.13.2.2.2.	TRANSPORTE DE SAIBRO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT=21,6KM	TKM	82,72	3,33*1,15 (EMPOLAMENTO 15%)	41.TU	TÚNEL TRANSPORTE SAIBRO	82,72	
1.13.2.2.3.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	6,56	6,56	42.TU	TÚNEL ATERRO	6,56	
1.13.2.2.4.	PROTEÇÃO DE TALUDE COM GEOMANTA	UND	1,00	1	43.TU	TÚNEL GEOMANTA	1,00	
1.13.2.2.5.	PISO DRENANTE COM AREIA MÉDIA PENEIRADA - REF SINAPI 102716	M3	13,13	13,13	44.TU	TÚNEL PISO AREIA	13,13	
1.13.2.3.	PISO DE CONCRETO esp=6cm		-					
1.13.2.3.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	0,05	0,05	45.TU	TÚNEL PISO CONCRETO	0,05	
1.13.2.3.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,11	0,11	45.TU	TÚNEL PISO CONCRETO	0,11	
1.13.3.	TETRIS DIVERTIDO		-					
1.13.3.1.	FORMAS		-					
1.13.3.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	20,90	28,45	46.TE	TÉTRIS FORMAS	20,90	
1.13.3.1.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,83	35,46	46.TE	TÉTRIS FORMAS	22,83	
1.13.3.2.	VIGAS		-					

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Área de esporte e lazer - Bairro Patacão

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
913331/2021

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Área de esporte e lazer - Bairro Patacão				
1.13.3.2.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	0,15	0,15
1.13.3.2.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 5mm - MONTAGEM. AF_06/2022 - REF SINAPI 92759	KG	22,02	50,87
1.13.3.2.3.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME OU CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96545	KG	41,03	71,57
1.13.3.3.	PILARES		-	
1.13.3.3.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	0,02	0,02
1.13.3.3.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 5mm - MONTAGEM. AF_06/2022 - REF SINAPI 92759	KG	15,92	25,07
1.13.3.3.3.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME OU CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96545	KG	29,58	46,69
1.13.3.4.	CONCRETO FCK = 25MPA		-	
1.13.3.4.1.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Ref Sinapi 94965	M3	4,02	6,73
1.13.3.4.2.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,02	6,73
1.13.3.5.	PINTURA		-	
1.13.3.5.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, COR LARANJA, DUAS DEMAÇOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	M2	9,51	18,75
1.13.3.5.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, COR MARROM, DUAS DEMAÇOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	M2	8,01	14,40
1.13.3.5.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, COR ROXA, DUAS DEMAÇOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	M2	4,45	8,17
1.13.3.5.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, COR VERDE, DUAS DEMAÇOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	M2	7,85	11,91
1.13.3.5.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, COR VERMELHA, DUAS DEMAÇOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	M2	10,17	14,97
1.13.3.5.6.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, COR VERDE ESCURO, DUAS DEMAÇOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	M2	7,36	11,69
1.13.3.5.7.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, COR AZUL, DUAS DEMAÇOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	M2	5,58	9,72
1.14.	SINALIZAÇÃO		-	
1.14.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-	

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA 01	
		1	2
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	245.989,70	
47.TE	TÉTRIS VIGAS	0,15	
47.TE	TÉTRIS VIGAS	22,02	
47.TE	TÉTRIS VIGAS	41,03	
48.TE	TÉTRIS PILARES	0,02	
48.TE	TÉTRIS PILARES	15,92	
48.TE	TÉTRIS PILARES	29,58	
49.TE	TÉTRIS CONCRETAGEM	4,02	
49.TE	TÉTRIS CONCRETAGEM	4,02	
50.TE	TÉTRIS PINTURA	9,51	
50.TE	TÉTRIS PINTURA	8,01	
50.TE	TÉTRIS PINTURA	4,45	
50.TE	TÉTRIS PINTURA	7,85	
50.TE	TÉTRIS PINTURA	10,17	
50.TE	TÉTRIS PINTURA	7,36	
50.TE	TÉTRIS PINTURA	5,58	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Área de esporte e lazer - Bairro Patacão	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 913331/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
--	-----------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Área de esporte e lazer - Bairro Patacão				
1.14.1.0.1.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	83,00	83
1.14.1.0.2.	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE MEIO FIO - COR AMARELA - 10 YR 7,5/14	M2	1,20	1,20
1.14.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-	
1.14.2.0.1.	PLACA DE ATRATIVOS TURÍSTICOS - ATIVIDADES ESPORTIVAS - MODELO TAD-04 PARA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1
1.14.2.0.2.	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-34 CRIANÇAS, EM AÇO GALVANIZADO, COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	2
1.15.	PAISAGISMO		-	
1.15.0.0.1.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	60,67	60,67
1.15.0.0.2.	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	7,00	7,00

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	
		1	2
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	245.989,70	
51.SI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	83,00	
51.SI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	1,20	
52.SI	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1,00	
52.SI	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2,00	
53.PA	PAISAGISMO PLANITO GRAMA	60,67	
54.PA	PAISAGISMO PALMEIRAS	7,00	

Jaguarão/RS
Local

terça-feira, 29 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Eng. Civil André de Oliveira Timm
CREA/CAU: RS107270
ART/RRT: 12091035



APELIDO DO EMPREENDIMENTO Área de esporte e lazer - Bairro Patacão	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 913331/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
--	-----------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade										
Área de esporte e lazer - Bairro Patacão													
1.	ÁREA DE ESPORTE E LAZER - PATAÇÃO		-										
1.1.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		-										
1.1.0.0.1.	PLACA DE OBRA	m²	4,50										
1.1.0.0.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00										
1.1.0.0.3.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, TODAS AS INSTALAÇÕES, LOUÇAS E METAIS INCLUSOS - REF SINAPI 93212	M2	1,50										
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-										
1.2.0.0.1.	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	VB	1,00										
1.2.0.0.2.	ENGENHEIRO CIVIL 48H	VB	1,00										
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-										
1.3.0.0.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.971,61										
1.3.0.0.2.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	2,00										
1.3.0.0.3.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	2,00										
1.3.0.0.4.	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	8,00										
1.4.	TERRAPLENAGEM		-										
1.4.0.0.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	419,02										
1.5.	CALÇADA ACESSÍVEL		-										
1.5.1.	PASSEIO EXTERNO EM CONCRETO esp=6cm		-										
1.5.1.0.1.	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA GUIA (MEIO-FIO) - RODOVIA PAVIMENTADA, DMT=140KM	TKM	1.315,44										
1.5.1.0.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	83,00										
1.5.1.0.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	4,00										
1.5.1.0.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "3 CM". AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	6,20										

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Área de esporte e lazer - Bairro Patacão	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 913331/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
--	-----------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																
Area de esporte e lazer - Bairro Patacão																			
1.5.1.0.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	12,40																
1.5.2.	ACESSIBILIDADE		-																
1.5.2.0.1.	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO PARA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, E=8CM	M2	5,30																
1.5.2.0.2.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PISO TÁTIL DIRECIONAL AMARELO - Ref. Sinapi 94990 e 38135	M2	9,38																
1.5.2.0.3.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PISO TÁTIL ALERTA VERMELHO - Ref. Sinapi 94990 e 38135	M2	2,57																
1.5.3.	PASSEIO INTERNO E ACESSO À QUADRA EM CONCRETO esp=6cm		-																
1.5.3.0.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	7,78																
1.5.3.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	16,12																
1.6.	MOBILIÁRIO		-																
1.6.1.	BANCOS		-																
1.6.1.0.1.	BANCOS DE CONCRETO ARMADO - ORLA	UND	8,00																
1.7.	QUADRA ESPORTIVA		-																
1.7.1.	ESTACAS		-																
1.7.1.0.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 REF SINAPI 101176	M	24,75																
1.7.2.	VIGAS BALDRAME (20x30)cm x 90m		-																
1.7.2.0.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	54,00																
1.7.2.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	0,54																
1.7.2.0.3.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME OU CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 5mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96543	KG	83,16																
1.7.2.0.4.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME OU CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96545	KG	155,35																
1.7.2.0.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Ref Sinapi 94965	M3	5,40																
1.7.2.0.6.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,40																
1.7.3.	ALAMBRADO		-																
1.7.3.0.1.	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	121,44																

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Área de esporte e lazer - Bairro Patacão	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 913331/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
--	-----------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																
Area de esporte e lazer - Bairro Patacão																			
1.7.3.0.2.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, PARA REFORÇO DA ESTRUTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,22																
1.7.4.	PISOS DAS QUADRAS DE AREIA		-																
1.7.4.0.1.	TRANSPORTE DE AREIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT=14,6KM	TKM	1.971,00																
1.7.4.0.2.	ESPALHAMENTO DE AREIA COM RETROESCAVADEIRA E SERVENTE - Ref SINAPI 100574	M3	67,50																
1.7.5.	CONJUNTOS FUTEBOL		-																
1.7.5.0.1.	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00																
1.8.	BALIZADOR DE CONCRETO ARMADO - 5 unidades		-																
1.8.0.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,30																
1.8.0.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,15																
1.8.0.0.3.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,95																
1.8.0.0.4.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME OU CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96545	KG	3,75																
1.8.0.0.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	0,04																
1.8.0.0.6.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Ref Sinapi 94965	M3	0,70																
1.8.0.0.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,70																
1.9.	LIXEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		-																
1.9.0.0.1.	LIXEIRA BASCULANTE EM METAL COM PEDESTAL 30X40CM	PÇ	4,00																
1.10.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-																
1.10.1.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		-																
1.10.1.0.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	43,40																
1.10.1.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	86,80																
1.10.1.0.3.	CABO FLEXÍVEL PP 2X 4mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	53,70																
1.10.2.	ILUMINAÇÃO GERAL		-																

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Área de esporte e lazer - Bairro Patacão	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 913331/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
--	-----------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade											
Área de esporte e lazer - Bairro Patacão														
1.10.2.0.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 40CM REF SINAPI 101176	M	4,50											
1.10.2.0.2.	POSTE CONICO EM AÇO GALVANIZADO, H=7M E QUATRO (4) BRAÇOS E LUMINÁRIAS PÚBLICA LED 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00											
1.10.2.0.3.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA DE ALVENARIA DIMENSÕES INTERNAS DE 30X30X30cm COM HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO DN=5/8"- REF SINAPI 97886	UND	3,00											
1.11.	DRENAGEM		-											
1.11.1.	MOVIMENTO EM TERRA		-											
1.11.1.0.1.	LOCAÇÃO DOS DRENOS	M	209,40											
1.11.1.0.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,12											
1.11.1.0.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	26,40											
1.11.1.0.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	19,40											
1.11.2.	TUBULAÇÃO DA REDE		-											
1.11.2.0.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	6,12											
1.11.2.0.2.	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO - RODOVIA PAVIMENTADA, DMT=140KM	TKM	2.070,60											
1.11.2.0.3.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	102,00											
1.11.3.	CAIXA DE INSPEÇÃO		-											
1.11.3.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	14,70											
1.11.3.0.2.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00											

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Área de esporte e lazer - Bairro Patacão	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 913331/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
--	-----------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade										
Área de esporte e lazer - Bairro Patacão													
1.11.3.0.3.	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	4,00										
1.11.4.	DRENO INTERNO		-										
1.11.4.0.1.	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	107,40										
1.11.4.0.2.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	30,05										
1.12.	ACADEMIA DE SAÚDE		-										
1.12.1.	BASE E APARELHOS		-										
1.12.1.0.1.	BASE DE CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, PARA APARELHO DE PUXADOR PEITORAL DUPLO	UND	1,00										
1.12.1.0.2.	BASE DE CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, PARA APARELHO DE MULTIEXERCITADOR	UND	1,00										
1.12.1.0.3.	BASE DE CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, PARA APARELHO DE ELIPTICO SIMPLES E REMADA SENTADA	UND	2,00										
1.12.1.0.4.	BASE DE CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, PARA APARELHO DE BARRA ALTA GIRATÓRIA	UND	1,00										
1.12.1.0.5.	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DA ACADEMIA COM PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75MM	UNID	5,00										
1.12.2.	PISO DE CONCRETO esp=6cm		-										
1.12.2.0.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	1,33										
1.12.2.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,67										
1.13.	ÁREA DE RECREAÇÃO INFANTIL		-										
1.13.1.	VIGA DE CONTENÇÃO (20x30)cm x 13,36m		-										
1.13.1.0.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,01										
1.13.1.0.2.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME ou CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 5mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96543	KG	12,33										
1.13.1.0.3.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME OU CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96545	KG	21,23										
1.13.1.0.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	0,08										
1.13.1.0.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Ref Sinapi 94965	M3	0,80										

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Área de esporte e lazer - Bairro Patacão	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 913331/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
--	-----------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade										
Area de esporte e lazer - Bairro Patacão													
1.13.1.0.6.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,80										
1.13.2.	TÚNEL COM CAIXA DE AREIA		-										
1.13.2.1.	VIGA DE CONTENÇÃO (15x30)cm x 11,92m		-										
1.13.2.1.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,58										
1.13.2.1.2.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME ou CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 5mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96543	KG	9,73										
1.13.2.1.3.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME OU CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96545	KG	18,96										
1.13.2.1.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	0,05										
1.13.2.1.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Ref Sinapi 94965	M3	0,54										
1.13.2.1.6.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,54										
1.13.2.2.	TÚNEL		-										
1.13.2.2.1.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	4,00										
1.13.2.2.2.	TRANSPORTE DE SAIBRO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT=21,6KM	TKM	82,72										
1.13.2.2.3.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	6,56										
1.13.2.2.4.	PROTEÇÃO DE TALUDE COM GEOMANTA	UND	1,00										
1.13.2.2.5.	PISO DRENANTE COM AREIA MÉDIA PENEIRADA - REF SINAPI 102716	M3	13,13										
1.13.2.3.	PISO DE CONCRETO esp=6cm		-										
1.13.2.3.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	0,05										
1.13.2.3.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,11										
1.13.3.	TETRIS DIVERTIDO		-										
1.13.3.1.	FORMAS		-										
1.13.3.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	20,90										
1.13.3.1.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,83										
1.13.3.2.	VIGAS		-										

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Área de esporte e lazer - Bairro Patacão	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 913331/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
--	-----------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																	
Área de esporte e lazer - Bairro Patacão																				
1.13.3.2.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	0,15																	
1.13.3.2.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 5mm - MONTAGEM. AF_06/2022 - REF SINAPI 92759	KG	22,02																	
1.13.3.2.3.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME OU CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96545	KG	41,03																	
1.13.3.3.	PILARES		-																	
1.13.3.3.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	0,02																	
1.13.3.3.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 5mm - MONTAGEM. AF_06/2022 - REF SINAPI 92759	KG	15,92																	
1.13.3.3.3.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME OU CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96545	KG	29,58																	
1.13.3.4.	CONCRETO FCK = 25MPA		-																	
1.13.3.4.1.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Ref Sinapi 94965	M3	4,02																	
1.13.3.4.2.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,02																	
1.13.3.5.	PINTURA		-																	
1.13.3.5.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, COR LARANJA, DUAS DEMÃO. INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	M2	9,51																	
1.13.3.5.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, COR MARROM, DUAS DEMÃO. INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	M2	8,01																	
1.13.3.5.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, COR ROXA, DUAS DEMÃO. INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	M2	4,45																	
1.13.3.5.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, COR VERDE, DUAS DEMÃO. INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	M2	7,85																	
1.13.3.5.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, COR VERMELHA, DUAS DEMÃO. INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	M2	10,17																	
1.13.3.5.6.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, COR VERDE ESCURO, DUAS DEMÃO. INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	M2	7,36																	
1.13.3.5.7.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, COR AZUL, DUAS DEMÃO. INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	M2	5,58																	
1.14.	SINALIZAÇÃO		-																	
1.14.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-																	



APELIDO DO EMPREENDIMENTO Área de esporte e lazer - Bairro Patacão	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 913331/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
--	-----------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade										
Area de esporte e lazer - Bairro Patacão													
1.14.1.0.1.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	83,00										
1.14.1.0.2.	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE MEIO FIO - COR AMARELA - 10 YR 7,5/14	M2	1,20										
1.14.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-										
1.14.2.0.1.	PLACA DE ATRATIVOS TURÍSTICOS - ATIVIDADES ESPORTIVAS - MODELO TAD-04 PARA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00										
1.14.2.0.2.	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-34 CRIANÇAS, EM AÇO GALVANIZADO, COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00										
1.15.	PAISAGISMO		-										
1.15.0.0.1.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	60,67										
1.15.0.0.2.	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	7,00										

Jaguarão/RS
Local

terça-feira, 29 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Eng. Civil André de Oliveira Timm
CREA/CAU: RS107270
ART/RRT: 12091035



APELIDO DO EMPREENDIMENTO Área de esporte e lazer - Bairro Patacão	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 913331/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
--	-----------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade										
Área de esporte e lazer - Bairro Patacão													
1.	ÁREA DE ESPORTE E LAZER - PATAÇÃO		-										
1.1.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		-										
1.1.0.0.1.	PLACA DE OBRA	m²	4,50										
1.1.0.0.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00										
1.1.0.0.3.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, TODAS AS INSTALAÇÕES, LOUÇAS E METAIS INCLUSOS - REF SINAPI 93212	M2	1,50										
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-										
1.2.0.0.1.	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	VB	1,00										
1.2.0.0.2.	ENGENHEIRO CIVIL 48H	VB	1,00										
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-										
1.3.0.0.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.971,61										
1.3.0.0.2.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	2,00										
1.3.0.0.3.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	2,00										
1.3.0.0.4.	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	8,00										
1.4.	TERRAPLENAGEM		-										
1.4.0.0.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	419,02										
1.5.	CALÇADA ACESSÍVEL		-										
1.5.1.	PASSEIO EXTERNO EM CONCRETO esp=6cm		-										
1.5.1.0.1.	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA GUIA (MEIO-FIO) - RODOVIA PAVIMENTADA, DMT=140KM	TKM	1.315,44										
1.5.1.0.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	83,00										
1.5.1.0.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	4,00										
1.5.1.0.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "3 CM". AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	6,20										

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Área de esporte e lazer - Bairro Patacão	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 913331/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
--	-----------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade										
Area de esporte e lazer - Bairro Patacão													
1.5.1.0.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	12,40										
1.5.2.	ACESSIBILIDADE		-										
1.5.2.0.1.	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO PARA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, E=8CM	M2	5,30										
1.5.2.0.2.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PISO TÁTIL DIRECIONAL AMARELO - Ref. Sinapi 94990 e 38135	M2	9,38										
1.5.2.0.3.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PISO TÁTIL ALERTA VERMELHO - Ref. Sinapi 94990 e 38135	M2	2,57										
1.5.3.	PASSEIO INTERNO E ACESSO À QUADRA EM CONCRETO esp=6cm		-										
1.5.3.0.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	7,78										
1.5.3.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	16,12										
1.6.	MOBILIÁRIO		-										
1.6.1.	BANCOS		-										
1.6.1.0.1.	BANCOS DE CONCRETO ARMADO - ORLA	UND	8,00										
1.7.	QUADRA ESPORTIVA		-										
1.7.1.	ESTACAS		-										
1.7.1.0.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 REF SINAPI 101176	M	24,75										
1.7.2.	VIGAS BALDRAME (20x30)cm x 90m		-										
1.7.2.0.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	54,00										
1.7.2.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	0,54										
1.7.2.0.3.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME ou CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 5mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96543	KG	83,16										
1.7.2.0.4.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME OU CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96545	KG	155,35										
1.7.2.0.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Ref Sinapi 94965	M3	5,40										
1.7.2.0.6.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,40										
1.7.3.	ALAMBRADO		-										
1.7.3.0.1.	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	121,44										

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Área de esporte e lazer - Bairro Patacão	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 913331/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
--	-----------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																
Area de esporte e lazer - Bairro Patacão																			
1.7.3.0.2.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, PARA REFORÇO DA ESTRUTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,22																
1.7.4.	PISOS DAS QUADRAS DE AREIA		-																
1.7.4.0.1.	TRANSPORTE DE AREIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT=14,6KM	TKM	1.971,00																
1.7.4.0.2.	ESPALHAMENTO DE AREIA COM RETROESCAVADEIRA E SERVENTE - Ref SINAPI 100574	M3	67,50																
1.7.5.	CONJUNTOS FUTEBOL		-																
1.7.5.0.1.	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00																
1.8.	BALIZADOR DE CONCRETO ARMADO - 5 unidades		-																
1.8.0.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,30																
1.8.0.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,15																
1.8.0.0.3.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,95																
1.8.0.0.4.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME OU CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96545	KG	3,75																
1.8.0.0.5.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	0,04																
1.8.0.0.6.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Ref Sinapi 94965	M3	0,70																
1.8.0.0.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,70																
1.9.	LIXEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		-																
1.9.0.0.1.	LIXEIRA BASCULANTE EM METAL COM PEDESTAL 30X40CM	PÇ	4,00																
1.10.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-																
1.10.1.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		-																
1.10.1.0.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	43,40																
1.10.1.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	86,80																
1.10.1.0.3.	CABO FLEXÍVEL PP 2X 4mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	53,70																
1.10.2.	ILUMINAÇÃO GERAL		-																

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Área de esporte e lazer - Bairro Patacão	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 913331/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
--	-----------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																
Área de esporte e lazer - Bairro Patacão																			
1.10.2.0.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 40CM REF SINAPI 101176	M	4,50																
1.10.2.0.2.	POSTE CONICO EM AÇO GALVANIZADO, H=7M E QUATRO (4) BRAÇOS E LUMINÁRIAS PÚBLICA LED 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00																
1.10.2.0.3.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA DE ALVENARIA DIMENSÕES INTERNAS DE 30X30X30cm COM HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO DN=5/8"- REF SINAPI 97886	UND	3,00																
1.11.	DRENAGEM		-																
1.11.1.	MOVIMENTO EM TERRA		-																
1.11.1.0.1.	LOCAÇÃO DOS DRENOS	M	209,40																
1.11.1.0.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,12																
1.11.1.0.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	26,40																
1.11.1.0.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	19,40																
1.11.2.	TUBULAÇÃO DA REDE		-																
1.11.2.0.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	6,12																
1.11.2.0.2.	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO - RODOVIA PAVIMENTADA, DMT=140KM	TKM	2.070,60																
1.11.2.0.3.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	102,00																
1.11.3.	CAIXA DE INSPEÇÃO		-																
1.11.3.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	14,70																
1.11.3.0.2.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00																

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Área de esporte e lazer - Bairro Patacão	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 913331/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
--	-----------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade										
Área de esporte e lazer - Bairro Patacão													
1.11.3.0.3.	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	4,00										
1.11.4.	DRENO INTERNO		-										
1.11.4.0.1.	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	107,40										
1.11.4.0.2.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	30,05										
1.12.	ACADEMIA DE SAÚDE		-										
1.12.1.	BASE E APARELHOS		-										
1.12.1.0.1.	BASE DE CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, PARA APARELHO DE PUXADOR PEITORAL DUPLO	UND	1,00										
1.12.1.0.2.	BASE DE CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, PARA APARELHO DE MULTIEXERCITADOR	UND	1,00										
1.12.1.0.3.	BASE DE CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, PARA APARELHO DE ELIPTICO SIMPLES E REMADA SENTADA	UND	2,00										
1.12.1.0.4.	BASE DE CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, PARA APARELHO DE BARRA ALTA GIRATÓRIA	UND	1,00										
1.12.1.0.5.	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DA ACADEMIA COM PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75MM	UNID	5,00										
1.12.2.	PISO DE CONCRETO esp=6cm		-										
1.12.2.0.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	1,33										
1.12.2.0.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,67										
1.13.	ÁREA DE RECREAÇÃO INFANTIL		-										
1.13.1.	VIGA DE CONTENÇÃO (20x30)cm x 13,36m		-										
1.13.1.0.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,01										
1.13.1.0.2.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME ou CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 5mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96543	KG	12,33										
1.13.1.0.3.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME OU CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96545	KG	21,23										
1.13.1.0.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	0,08										
1.13.1.0.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Ref Sinapi 94965	M3	0,80										

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Área de esporte e lazer - Bairro Patacão	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 913331/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
--	-----------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																
Area de esporte e lazer - Bairro Patacão																			
1.13.1.0.6.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,80																
1.13.2.	TÚNEL COM CAIXA DE AREIA		-																
1.13.2.1.	VIGA DE CONTENÇÃO (15x30)cm x 11,92m		-																
1.13.2.1.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,58																
1.13.2.1.2.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME ou CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 5mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96543	KG	9,73																
1.13.2.1.3.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME OU CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96545	KG	18,96																
1.13.2.1.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	0,05																
1.13.2.1.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Ref Sinapi 94965	M3	0,54																
1.13.2.1.6.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,54																
1.13.2.2.	TÚNEL		-																
1.13.2.2.1.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	4,00																
1.13.2.2.2.	TRANSPORTE DE SAIBRO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT=21,6KM	TKM	82,72																
1.13.2.2.3.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	6,56																
1.13.2.2.4.	PROTEÇÃO DE TALUDE COM GEOMANTA	UND	1,00																
1.13.2.2.5.	PISO DRENANTE COM AREIA MÉDIA PENEIRADA - REF SINAPI 102716	M3	13,13																
1.13.2.3.	PISO DE CONCRETO esp=6cm		-																
1.13.2.3.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	0,05																
1.13.2.3.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,11																
1.13.3.	TETRIS DIVERTIDO		-																
1.13.3.1.	FORMAS		-																
1.13.3.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	20,90																
1.13.3.1.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,83																
1.13.3.2.	VIGAS		-																

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Área de esporte e lazer - Bairro Patacão	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 913331/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
--	-----------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																	
Área de esporte e lazer - Bairro Patacão																				
1.13.3.2.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	0,15																	
1.13.3.2.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 5mm - MONTAGEM. AF_06/2022 - REF SINAPI 92759	KG	22,02																	
1.13.3.2.3.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME OU CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96545	KG	41,03																	
1.13.3.3.	PILARES		-																	
1.13.3.3.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 REF SINAPI 96622	M3	0,02																	
1.13.3.3.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 5mm - MONTAGEM. AF_06/2022 - REF SINAPI 92759	KG	15,92																	
1.13.3.3.3.	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME OU CONTENÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-60 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017 - REF SINAPI 96545	KG	29,58																	
1.13.3.4.	CONCRETO FCK = 25MPA		-																	
1.13.3.4.1.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 Ref Sinapi 94965	M3	4,02																	
1.13.3.4.2.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,02																	
1.13.3.5.	PINTURA		-																	
1.13.3.5.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, COR LARANJA, DUAS DEMÃO. INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	M2	9,51																	
1.13.3.5.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, COR MARROM, DUAS DEMÃO. INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	M2	8,01																	
1.13.3.5.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, COR ROXA, DUAS DEMÃO. INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	M2	4,45																	
1.13.3.5.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, COR VERDE, DUAS DEMÃO. INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	M2	7,85																	
1.13.3.5.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, COR VERMELHA, DUAS DEMÃO. INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	M2	10,17																	
1.13.3.5.6.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, COR VERDE ESCURO, DUAS DEMÃO. INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	M2	7,36																	
1.13.3.5.7.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, COR AZUL, DUAS DEMÃO. INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	M2	5,58																	
1.14.	SINALIZAÇÃO		-																	
1.14.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-																	



APELIDO DO EMPREENDIMENTO Área de esporte e lazer - Bairro Patacão	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 913331/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal
--	-----------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																	
Area de esporte e lazer - Bairro Patacão																				
1.14.1.0.1.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	83,00																	
1.14.1.0.2.	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE MEIO FIO - COR AMARELA - 10 YR 7,5/14	M2	1,20																	
1.14.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-																	
1.14.2.0.1.	PLACA DE ATRATIVOS TURÍSTICOS - ATIVIDADES ESPORTIVAS - MODELO TAD-04 PARA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00																	
1.14.2.0.2.	PLACA DE ADVERTÊNCIA A-34 CRIANÇAS, EM AÇO GALVANIZADO, COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00																	
1.15.	PAISAGISMO		-																	
1.15.0.0.1.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	60,67																	
1.15.0.0.2.	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	7,00																	

Jaguarão/RS

Local

terça-feira, 29 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Enq. Civil André de Oliveira Timm**CREA/CAU: RS107270****ART/RRT: 12091035**



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5E68-68AC-9890-2383

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANDRÉ DE OLIVEIRA TIMM (CPF 564.714.830-15) em 29/11/2022 12:08:06 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/5E68-68AC-9890-2383>