

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Recurso Próprio	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Jaguarão	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - 144 SEPULTURAS E CALÇAMENTO AO ENTORNO				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS	MUNICÍPIO / UF Jaguarão/RS	BDI 1 22,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F	LOTE	LOTE	CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS									419.840,76
F	Meta	Meta	1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS INICIAIS					-	18.741,55
F	Nível 2	Nível 2	1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	17.730,00
F	Serviço	Serviço	1.1.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	120,22	BDI 1	147,75	17.730,00
F	Nível 2	Nível 2	1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.011,55
F	Serviço	Serviço	1.2.0.1.	Composição	SPU/ET 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA	M²	2,25	358,69	BDI 1	440,83	991,87
F	Serviço	Serviço	1.2.0.2.	SINAPI	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	UN	8,00	2,00	BDI 1	2,46	19,68
F	Meta	Meta	2.			INFRAESTRUTURA					-	41.908,86
F	Nível 2	Nível 2	2.1.			REGULARIZAÇÃO DO SOLO					-	621,82
F	Serviço	Serviço	2.1.0.1.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	102,82	2,14	BDI 1	2,63	270,42
F	Serviço	Serviço	2.1.0.2.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	10,28	7,85	BDI 1	9,65	99,20
F	Serviço	Serviço	2.1.0.3.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	15,42	7,26	BDI 1	8,92	137,55
F	Serviço	Serviço	2.1.0.4.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	33,92	2,75	BDI 1	3,38	114,65
F	Nível 2	Nível 2	2.2.			FUNDAÇÕES					-	37.505,98
F	Nível 3	Nível 3	2.2.1.			Estacas					-	7.534,40
F	Serviço	Serviço	2.2.1.1.	Composição	SPU/ET 003	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA	M	54,00	106,02	BDI 1	130,30	7.036,20
F	Serviço	Serviço	2.2.1.2.	Composição	SPU/ET 004	ARMAÇÃO AÇO CA-60 5MM	KG	22,18	4,17	BDI 1	5,12	113,56
F	Serviço	Serviço	2.2.1.3.	Composição	SPU/ET 005	ARMAÇÃO AÇO CA-50 8MM	KG	64,00	4,89	BDI 1	6,01	384,64
F	Nível 3	Nível 3	2.2.2.			Vigas Baldrame					-	29.971,58
F	Serviço	Serviço	2.2.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	5,74	105,89	BDI 1	130,14	747,00
F	Serviço	Serviço	2.2.2.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,60	7,26	BDI 1	8,92	76,71
F	Serviço	Serviço	2.2.2.3.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	18,92	2,75	BDI 1	3,38	63,95
F	Serviço	Serviço	2.2.2.4.	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	95,52	140,45	BDI 1	172,61	16.487,71
F	Serviço	Serviço	2.2.2.5.	Composição	SPU/ET 002	CONCRETO FCK 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 600L - INCLUSO LANÇAMENTO	M³	7,16	946,85	BDI 1	1.163,68	8.331,95
F	Serviço	Serviço	2.2.2.6.	Composição	SPU/ET 004	ARMAÇÃO AÇO CA-60 5MM	KG	78,36	4,17	BDI 1	5,12	401,20



MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
Recurso Próprio	0	Prefeitura Municipal de Jaguarão	AMPLIAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - 144 SEPULTURAS E CALÇAMENTO AO ENTORNO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-24 (N DES.)	CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS	Jaguarão/RS	22,90%	0,00%	0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F		LOTE			CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS						419.840,76
F	Serviço	2.2.2.7.	Composição	SPU/ET 005	ARMAÇÃO AÇO CA-50 8MM	KG	150,92	4,89	BDI 1	6,01	907,03
F	Serviço	2.2.2.8.	Composição	SPU/ET 006	VIGOTA DE CONCRETO FCK 20 MPA TRELIÇADA	M	40,88	58,84	BDI 1	72,31	2.956,03
F	Nível 2	Nível 2			ATERRO						3.781,06
F	Serviço	2.3.0.1.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	33,92	90,70	BDI 1	111,47	3.781,06
F	Meta	Meta			SUPRA ESTRUTURA						138.863,50
F	Nível 2	Nível 2			CONTRAPISO						22.894,46
F	Serviço	3.1.0.1.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	8,80	117,34	BDI 1	144,21	1.269,05
F	Serviço	3.1.0.2.	Composição	SPU/ET 002	CONCRETO FCK 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 600L - INCLUSO LANÇAMENTO	M³	15,12	946,85	BDI 1	1.163,68	17.594,84
F	Serviço	3.1.0.3.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	100,84	32,52	BDI 1	39,97	4.030,57
F	Nível 2	Nível 2			LAJES						115.969,04
F	Nível 3	Nível 3			Laje 01						28.478,86
F	Serviço	3.2.1.1.	Composição	SPU/ET 018	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) Ref. Sinapi 101963	M2	102,82	190,59	BDI 1	234,24	24.084,56
F	Serviço	3.2.1.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	109,94	32,52	BDI 1	39,97	4.394,30
F	Nível 3	Nível 3			Laje 02						28.478,86
F	Serviço	3.2.2.1.	Composição	SPU/ET 018	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) Ref. Sinapi 101963	M2	102,82	190,59	BDI 1	234,24	24.084,56
F	Serviço	3.2.2.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	109,94	32,52	BDI 1	39,97	4.394,30
F	Nível 3	Nível 3			Laje 03						28.478,86
F	Serviço	3.2.3.1.	Composição	SPU/ET 018	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) Ref. Sinapi 101963	M2	102,82	190,59	BDI 1	234,24	24.084,56
F	Serviço	3.2.3.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	109,94	32,52	BDI 1	39,97	4.394,30
F	Nível 3	Nível 3			Laje Cobertura						30.532,46
F	Serviço	3.2.4.1.	Composição	SPU/ET 018	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) Ref. Sinapi 101963	M2	110,28	190,59	BDI 1	234,24	25.831,99
F	Serviço	3.2.4.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	117,60	32,52	BDI 1	39,97	4.700,47
F	Meta	Meta			VENTILAÇÃO E ESGOTAMENTO NECROCHORUME						37.357,28
F	Nível 2	Nível 2			Nível 01						12.586,62
F	Serviço	4.1.0.1.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60,00	35,01	BDI 1	43,03	2.581,80

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Recurso Próprio	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Jaguarão	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - 144 SEPULTURAS E CALÇAMENTO AO ENTORNO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS	MUNICÍPIO / UF Jaguarão/RS	BDI 1 22,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F	LOTE	LOTE	CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS									419.840,76
F	Serviço	Serviço	4.1.0.2.	SINAPI	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	68,00	38,99	BDI 1	47,92	3.258,56
F	Serviço	Serviço	4.1.0.3.	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	22,73	BDI 1	27,94	111,76
F	Serviço	Serviço	4.1.0.4.	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	72,00	15,82	BDI 1	19,44	1.399,68
F	Serviço	Serviço	4.1.0.5.	Composição	SPU/ET 014	CAIXA HIDRÁULICA ENTERRADA IMPERMEÁVEL COM TAMPA DE CONCRETO	UND	2,00	2.129,71	BDI 1	2.617,41	5.234,82
F	Nível 2	Nível 2	4.2.			Nível 2					-	7.955,94
F	Serviço	Serviço	4.2.0.1.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	36,00	35,01	BDI 1	43,03	1.549,08
F	Serviço	Serviço	4.2.0.2.	SINAPI	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	36,00	21,68	BDI 1	26,64	959,04
F	Serviço	Serviço	4.2.0.3.	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	72,00	15,82	BDI 1	19,44	1.399,68
F	Serviço	Serviço	4.2.0.4.	SINAPI	89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	36,00	38,39	BDI 1	47,18	1.698,48
F	Serviço	Serviço	4.2.0.5.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	28,00	28,10	BDI 1	34,53	966,84
F	Serviço	Serviço	4.2.0.6.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	24,38	BDI 1	29,96	539,28
F	Serviço	Serviço	4.2.0.7.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	9,69	BDI 1	11,91	119,10
F	Serviço	Serviço	4.2.0.8.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	42,00	9,56	BDI 1	11,75	493,50
F	Serviço	Serviço	4.2.0.9.	SINAPI-I	38395	BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM	UN	18,00	10,44	BDI 1	12,83	230,94
F	Nível 2	Nível 2	4.3.			Nível 3					-	7.958,76
F	Serviço	Serviço	4.3.0.1.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	36,00	35,01	BDI 1	43,03	1.549,08
F	Serviço	Serviço	4.3.0.2.	SINAPI	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	36,00	21,68	BDI 1	26,64	959,04

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Recurso Próprio	0	Prefeitura Municipal de Jaguarão	AMPLIAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - 144 SEPULTURAS E CALÇAMENTO AO ENTORNO				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
PORTO ALEGRE	05-24 (N DES.)	CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS	Jaguarão/RS	22,90%	0,00%	0,00%	

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F	LOTE	LOTE	CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS									419.840,76
F	Serviço	Serviço	4.3.0.3.	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	72,00	15,82	BDI 1	19,44	1.399,68
F	Serviço	Serviço	4.3.0.4.	SINAPI	89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	36,00	38,39	BDI 1	47,18	1.698,48
F	Serviço	Serviço	4.3.0.5.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	26,00	28,10	BDI 1	34,53	897,78
F	Serviço	Serviço	4.3.0.6.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	22,00	24,38	BDI 1	29,96	659,12
F	Serviço	Serviço	4.3.0.7.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	9,69	BDI 1	11,91	47,64
F	Serviço	Serviço	4.3.0.8.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	44,00	9,56	BDI 1	11,75	517,00
F	Serviço	Serviço	4.3.0.9.	SINAPI-I	38395	BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM	UN	18,00	10,44	BDI 1	12,83	230,94
F	Nível 2	Nível 2	4.4.			Nível 4					-	6.460,34
F	Serviço	Serviço	4.4.0.1.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,00	35,01	BDI 1	43,03	860,60
F	Serviço	Serviço	4.4.0.2.	SINAPI	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	72,00	21,68	BDI 1	26,64	1.918,08
F	Serviço	Serviço	4.4.0.3.	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	72,00	15,82	BDI 1	19,44	1.399,68
F	Serviço	Serviço	4.4.0.4.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	26,00	28,10	BDI 1	34,53	897,78
F	Serviço	Serviço	4.4.0.5.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	22,00	24,38	BDI 1	29,96	659,12
F	Serviço	Serviço	4.4.0.6.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	9,69	BDI 1	11,91	47,64
F	Serviço	Serviço	4.4.0.7.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	38,00	9,56	BDI 1	11,75	446,50
F	Serviço	Serviço	4.4.0.8.	SINAPI-I	38395	BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM	UN	18,00	10,44	BDI 1	12,83	230,94
F	Nível 2	Nível 2	4.5.			Nível 5					-	2.395,62
F	Serviço	Serviço	4.5.0.1.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	28,00	28,10	BDI 1	34,53	966,84

MENU

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Recurso Próprio	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Jaguarão	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - 144 SEPULTURAS E CALÇAMENTO AO ENTORNO				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS	MUNICÍPIO / UF Jaguarão/RS	BDI 1 22,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F	LOTE	LOTE	CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS									419.840,76
F	Serviço	Serviço	4.5.0.2.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	22,00	24,38	BDI 1	29,96	659,12
F	Serviço	Serviço	4.5.0.3.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	9,69	BDI 1	11,91	47,64
F	Serviço	Serviço	4.5.0.4.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	36,00	9,56	BDI 1	11,75	423,00
F	Serviço	Serviço	4.5.0.5.	Composição	SPU/ET 015	TERMINAL DE VENTILAÇÃO	UND	4,00	13,85	BDI 1	17,02	68,08
F	Serviço	Serviço	4.5.0.6.	SINAPI	38395	BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM	UN	18,00	10,44	BDI 1	12,83	230,94
F	Meta	Meta	5.			ALVENARIA E ACABAMENTO					-	151.792,12
F	Nível 2	Nível 2	5.1.			Nível 01					-	32.057,06
F	Serviço	Serviço	5.1.0.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	76,48	136,62	BDI 1	167,91	12.841,76
F	Serviço	Serviço	5.1.0.2.	Composição	SPU/ET 008	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	136,30	4,93	BDI 1	6,06	825,98
F	Serviço	Serviço	5.1.0.3.	Composição	SPU/ET 010	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO	M²	136,30	76,71	BDI 1	94,28	12.850,36
F	Serviço	Serviço	5.1.0.4.	Composição	SPU/ET 020	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA JAZIGOS (87x60x5cm)	UND	36,00	125,19	BDI 1	153,86	5.538,96
F	Nível 2	Nível 2	5.2.			Nível 02					-	38.569,01
F	Serviço	Serviço	5.2.0.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	93,04	136,62	BDI 1	167,91	15.622,35
F	Serviço	Serviço	5.2.0.2.	Composição	SPU/ET 008	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	165,82	4,93	BDI 1	6,06	1.004,87
F	Serviço	Serviço	5.2.0.3.	Composição	SPU/ET 010	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO	M²	165,82	76,71	BDI 1	94,28	15.633,51
F	Serviço	Serviço	5.2.0.4.	Composição	SPU/ET 021	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA JAZIGOS (87x73x5cm)	UND	36,00	142,58	BDI 1	175,23	6.308,28
F	Nível 2	Nível 2	5.3.			Nível 03					-	32.057,06
F	Serviço	Serviço	5.3.0.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	76,48	136,62	BDI 1	167,91	12.841,76
F	Serviço	Serviço	5.3.0.2.	Composição	SPU/ET 008	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	136,30	4,93	BDI 1	6,06	825,98
F	Serviço	Serviço	5.3.0.3.	Composição	SPU/ET 010	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO	M²	136,30	76,71	BDI 1	94,28	12.850,36
F	Serviço	Serviço	5.3.0.4.	Composição	SPU/ET 020	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA JAZIGOS (87x60x5cm)	UND	36,00	125,19	BDI 1	153,86	5.538,96
F	Nível 2	Nível 2	5.4.			Nível 04					-	32.057,06



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
Recurso Próprio	0	Prefeitura Municipal de Jaguarão	AMPLIAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - 144 SEPULTURAS E CALÇAMENTO AO ENTORNO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-24 (N DES.)	CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS	Jaguarão/RS	22,90%	0,00%	0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F	LOTE	LOTE	CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS						419.840,76			
	Serviço	Serviço	5.4.0.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	76,48	136,62	BDI 1	167,91	12.841,76
F	Serviço	Serviço	5.4.0.2.	Composição	SPU/ET 008	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	136,30	4,93	BDI 1	6,06	825,98
F	Serviço	Serviço	5.4.0.3.	Composição	SPU/ET 010	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO	M²	136,30	76,71	BDI 1	94,28	12.850,36
F	Serviço	Serviço	5.4.0.4.	Composição	SPU/ET 020	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA JAZIGOS (87x60x5cm)	UND	36,00	125,19	BDI 1	153,86	5.538,96
F	Nível 2	Nível 2	5.5.			Acabamento Externo					-	14.055,62
	Serviço	Serviço	5.5.0.1.	Composição	SPU/ET 008	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	140,08	4,93	BDI 1	6,06	848,88
F	Serviço	Serviço	5.5.0.2.	Composição	SPU/ET 010	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO	M²	140,08	76,71	BDI 1	94,28	13.206,74
F	Nível 2	Nível 2	5.6.			Pintura					-	2.996,31
F	Serviço	Serviço	5.6.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	140,08	3,71	BDI 1	4,56	638,76
F	Serviço	Serviço	5.6.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	140,08	13,69	BDI 1	16,83	2.357,55
F	Meta	Meta	6.			PASSEIO					-	31.177,45
F	Nível 2	Nível 2	6.1.			Execução Calçada Nova					-	31.177,45
F	Serviço	Serviço	6.1.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	210,78	4,77	BDI 1	5,86	1.235,17
	Serviço	Serviço	6.1.0.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	29,08	6,75	BDI 1	8,30	241,36
F	Serviço	Serviço	6.1.0.3.	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	63,99	2,13	BDI 1	2,62	167,65
F	Serviço	Serviço	6.1.0.4.	Composição	SPU/ET 013	LASTRO DE BRITA e=5 cm	M³	10,54	352,78	BDI 1	433,57	4.569,83
F	Serviço	Serviço	6.1.0.5.	Composição	SPU/ET 012	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M³	14,76	1.376,15	BDI 1	1.691,29	24.963,44
F												

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F	LOTE	LOTE	CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS									419.840,76
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.												
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.												

Jaguarão/RS
Local

quinta-feira, 11 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Carolina Gottinari / Stella Harkins
CREA/CAU: 228598 / 235968
ART/RRT: 13265051

MENU

←

→

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO

Recurso Próprio

Nº SICONV

0

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Jaguarão

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AMPLIAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - 144 SEPULTURAS E CALÇAMENTO AO ENTORNO

LOCALIDADE SINAPI

PORTO ALEGRE

DATA BASE

05-24 (N DES.)

DESCRIÇÃO DO LOTE

CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

MUNICÍPIO / UF

Jaguarão/RS

BDI 1

22.90%

BDI 2

0,00%

BDI 3

0,00%





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 386C-EBB0-38C2-A42C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CAROLINA BATISTA DA SILVA GOTTINARI (CPF 032.744.930-66) em 11/07/2024 14:34:10
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/386C-EBB0-38C2-A42C>