



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação Canil Municipal			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação Canil Municipal	MUNICÍPIO / UF JAGUARÃO/RS	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ampliação Canil Municipal									78.700,38	
1.			AMPLIAÇÃO CANIL MUNICIPAL					-	78.700,38	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	4.929,90	
1.1.0.0.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	135,80	BDI 1	164,33	4.929,90	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.079,85	
1.2.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,25	460,44	BDI 1	557,18	1.253,66	RA
1.2.0.0.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	38,80	60,19	BDI 1	72,84	2.826,19	RA
1.3.			INFRAESTRUTURA-FUNDAÇÕES					-	11.841,82	
1.3.1.			ESTACAS ok 11-06					-	2.557,44	
1.3.1.0.1.	SINAPI	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	UN	9,00	2,08	BDI 1	2,52	22,68	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	13,50	155,16	BDI 1	187,76	2.534,76	RA
1.3.2.			VIGAS BALDRAMES ok11-06					-	9.284,38	
1.3.2.0.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,94	109,93	BDI 1	133,03	258,08	RA
1.3.2.0.2.	Composição	SPU/ET 002	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ESPESSURA 5CM. Ref. SINAPI 96621	M3	0,39	361,72	BDI 1	437,72	170,71	RA
1.3.2.0.3.	Composição	SPU/ET 005	ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES AÇO CA-60 5mm. Ref. SINAPI 96543 e 92791	KG	37,25	36,31	BDI 1	43,94	1.636,77	RA
1.3.2.0.4.	Composição	SPU/ET 008	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE CONCRETO ARMADO COM AÇO CA-50 6,3mm. Ref. SINAPI 92776 e 92792	KG	25,41	19,47	BDI 1	23,56	598,66	RA
1.3.2.0.5.	Composição	SPU/ET 009	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE CONCRETO ARMADO COM AÇO CA-50 8,0mm. Ref. SINAPI 92777 e 92793	KG	40,97	16,98	BDI 1	20,55	841,93	RA
1.3.2.0.6.	Composição	SPU/ET 006	CONCRETO FCK = 25 MPa, TRAÇO 1:2,3 2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA) - PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA. INCLUSO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,94	994,45	BDI 1	1.203,38	2.334,56	RA
1.3.2.0.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	18,15	49,92	BDI 1	60,41	1.096,44	RA
1.3.2.0.8.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	30,24	64,14	BDI 1	77,62	2.347,23	RA
1.4.			SUPRAESTRUTURA					-	17.906,94	
1.4.1.			PILARES 2,5m - ok11.06					-	7.224,82	
1.4.1.0.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	18,00	116,32	BDI 1	140,76	2.533,68	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	18,00	98,46	BDI 1	119,15	2.144,70	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação Canil Municipal			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação Canil Municipal	MUNICÍPIO / UF JAGUARÃO/RS	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ampliação Canil Municipal									78.700,38	
1.4.1.0.3.	Composição	SPU/ET 007	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE CONCRETO ARMADO COM AÇO CA-60 5mm. Ref. SINAPI 92775 e 92791	KG	11,89	36,37	BDI 1	44,01	523,28	RA
1.4.1.0.4.	Composição	SPU/ET 010	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE CONCRETO ARMADO COM AÇO CA-50 10,0mm. Ref. SINAPI 92778 e 92794	KG	55,53	13,99	BDI 1	16,93	940,12	RA
1.4.1.0.5.	Composição	SPU/ET 006	CONCRETO FCK = 25 MPa, TRAÇO 1:2,3 2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA) - PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA. INCLUSO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,90	994,45	BDI 1	1.203,38	1.083,04	RA
1.4.2.			PILARES 1,4m ok11.06					-	2.694,63	
1.4.2.0.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020	M2	6,72	116,32	BDI 1	140,76	945,91	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	6,72	98,46	BDI 1	119,15	800,69	RA
1.4.2.0.3.	Composição	SPU/ET 007	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE CONCRETO ARMADO COM AÇO CA-60 5mm. Ref. SINAPI 92775 e 92791	KG	4,27	36,37	BDI 1	44,01	187,92	RA
1.4.2.0.4.	Composição	SPU/ET 010	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE CONCRETO ARMADO COM AÇO CA-50 10,0mm. Ref. SINAPI 92778 e 92794	KG	20,73	13,99	BDI 1	16,93	350,96	RA
1.4.2.0.5.	Composição	SPU/ET 006	CONCRETO FCK = 25 MPa, TRAÇO 1:2,3 2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA) - PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA. INCLUSO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,34	994,45	BDI 1	1.203,38	409,15	RA
1.4.3.			VIGAS DE AMARRAÇÃO - BAIAS ok11.06					-	2.539,31	
1.4.3.0.1.	SINAPI	105034	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024	M	46,92	44,72	BDI 1	54,12	2.539,31	RA
1.4.4.			VIGAS TELHADO - ok12.06					-	5.448,18	
1.4.4.0.1.	Composição	SPU/ET 068	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF 03/2024	M	41,08	97,14	BDI 1	117,55	4.828,95	RA
1.4.4.0.2.	SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF 01/2021	M2	41,09	12,45	BDI 1	15,07	619,23	RA
1.5.			CONTRAPISO - ok11.06					-	6.569,81	
1.5.0.0.1.	Composição	SPU/ET 002	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ESPESSURA 5CM. Ref. SINAPI 96621	M3	3,40	361,72	BDI 1	437,72	1.488,25	RA
1.5.0.0.2.	Composição	SPU/ET 017	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 - ESPESSURA 5CM. Ref. SINAPI 87690 e 87301	M2	68,09	61,67	BDI 1	74,63	5.081,56	RA
1.6.			ALVENARIA -ok11.06					-	7.757,33	
1.6.0.0.1.	SINAPI	103354	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	56,77	88,17	BDI 1	106,69	6.056,79	RA
1.6.0.0.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	28,15	49,92	BDI 1	60,41	1.700,54	RA
1.7.			COBERTURA -ok11.06					-	7.590,71	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação Canil Municipal			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação Canil Municipal	MUNICÍPIO / UF JAGUARÃO/RS	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Ampliação Canil Municipal									78.700,38	
1.7.0.0.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	64,77	19,35	BDI 1	23,42	1.516,91	RA
1.7.0.0.2.	SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	64,77	12,45	BDI 1	15,07	976,08	RA
1.7.0.0.3.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	64,77	50,71	BDI 1	61,36	3.974,29	RA
1.7.0.0.4.	SINAPI	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	10,20	91,02	BDI 1	110,14	1.123,43	RA
1.8.			REVESTIMENTOS					-	9.292,93	
1.8.1.			REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - ok11.06					-	9.292,93	
1.8.1.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	149,38	4,82	BDI 1	5,83	870,89	RA
1.8.1.0.2.	Composição	SPU/ET 014	EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 APLICADO MANUALMENTE, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA. Ref. SINAPI 87792	M2	149,38	46,59	BDI 1	56,38	8.422,04	RA
1.9.			Pintura - ok 12.06					-	2.808,34	
1.9.0.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	149,38	3,97	BDI 1	4,80	717,02	RA
1.9.0.0.2.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	149,38	11,57	BDI 1	14,00	2.091,32	RA
1.10.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	5.028,40	
1.10.1.			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO					-	112,93	
1.10.1.0.1.	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	53,46	BDI 1	64,69	64,69	RA
1.10.1.0.2.	SINAPI	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023	UN	1,00	13,14	BDI 1	15,90	15,90	RA
1.10.1.0.3.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,36	BDI 1	16,17	32,34	RA
1.10.2.			CIRCUITOS TERMINAIS					-	3.788,63	
1.10.2.1.			ELETRODUTOS ok . 12.06					-	1.397,21	
1.10.2.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,38	92,01	BDI 1	111,34	42,31	RA
1.10.2.1.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	0,38	96,93	BDI 1	117,29	44,57	RA
1.10.2.1.3.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,20	16,50	BDI 1	19,97	563,15	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação Canil Municipal			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação Canil Municipal	MUNICÍPIO / UF JAGUARÃO/RS	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ampliação Canil Municipal									78.700,38	
1.10.2.1.4.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	38,20	11,08	BDI 1	13,41	512,26	RA
1.10.2.1.5.	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	12,18	BDI 1	14,74	117,92	RA
1.10.2.1.6.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	19,34	BDI 1	23,40	117,00	RA
1.10.2.2.			FIAÇÃO ok18.06					-	2.109,58	
1.10.2.2.1.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	217,20	5,02	BDI 1	6,07	1.318,40	RA
1.10.2.2.2.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	88,40	7,40	BDI 1	8,95	791,18	RA
1.10.2.3.			TOMADAS E INTERRUPTORES ok18.06					-	281,84	
1.10.2.3.1.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	39,29	BDI 1	47,54	47,54	RA
1.10.2.3.2.	SINAPI	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	25,34	BDI 1	30,66	153,30	RA
1.10.2.3.3.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	33,47	BDI 1	40,50	81,00	RA
1.10.3.			LUMINÁRIAS ok1806					-	1.126,84	
1.10.3.0.1.	Composição	SPU/ET 067	REFLETOR LED 200W - IP66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	152,87	BDI 1	184,99	739,96	RA
1.10.3.0.2.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	106,57	BDI 1	128,96	386,88	RA
1.11.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	894,35	
1.11.1.			ÁGUA FRIA					-	894,35	
1.11.1.0.1.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	9,34	BDI 1	11,30	56,50	RA
1.11.1.0.2.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,93	BDI 1	15,65	15,65	RA
1.11.1.0.3.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	32,33	13,31	BDI 1	16,11	520,84	RA
1.11.1.0.4.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	49,29	BDI 1	59,65	59,65	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação Canil Municipal			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação Canil Municipal	MUNICÍPIO / UF JAGUARÃO/RS	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ampliação Canil Municipal									78.700,38	
1.11.1.0.5.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,98	BDI 1	16,92	16,92	RA
1.11.1.0.6.	SINAPI	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	7,61	BDI 1	9,21	119,73	RA
1.11.1.0.7.	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	86,82	BDI 1	105,06	105,06	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JAGUARÃO/RS
Local
terça-feira, 10 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Camila Alonso
CREA/CAU: 215980
ART/RRT: 0