CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO	ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	11-25 (N DES.)	ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVA	JAGUARÃO/RS	20,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVA									**220.775,17**	
1.			**ILUMINAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES**					**-**	**220.775,17**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**4.695,00**	
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	130,42	BDI 1	156,50	4.695,00	RA
1.2.			**PLACA DE OBRA**					**-**	**2.276,00**	
1.2.1.	SINAPI SP	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	474,17	BDI 1	569,00	2.276,00	RA
1.3.			**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO**					**-**	**165.442,61**	
1.3.1.	Composição	SPU/ET 001	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, H = 9 M ÚTIL , FIXADO COM CHUMBADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	3.220,11	BDI 1	3.864,13	92.739,12	RA
1.3.2.	Composição	SPU/ET 003	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, H = 7 M ÚTIL , FIXADO COM CHUMBADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	2.491,35	BDI 1	2.989,62	50.823,54	RA
1.3.3.	Composição	SPU/ET 002	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E HASTE DE ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	43,00	209,00	BDI 1	250,80	10.784,40	RA
1.3.4.	Composição	SPU/ET 007	ESTACA BROCA DE CONCRETO, 40CM DE DIÂMETRO	M	53,00	174,46	BDI 1	209,35	11.095,55	RA
1.4.			**ILUMINAÇÃO ESPORTIVA**					**-**	**29.678,44**	
1.4.1.	Composição	SPU/ET 004	REFLETOR LED 200W IP68 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	295,70	BDI 1	354,84	2.838,72	RA
1.4.2.	Composição	SPU/ET 005	REFLETOR LED 400W IP68 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,00	515,58	BDI 1	618,70	25.366,70	RA
1.4.3.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	17,00	35,77	BDI 1	42,92	729,64	RA
1.4.4.	Composição	SPU/ET 006	INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR	UN	11,00	56,32	BDI 1	67,58	743,38	RA
1.5.			**FIAÇÃO**					**-**	**9.938,96**	
1.5.1.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	75,13	11,48	BDI 1	13,78	1.035,29	RA
1.5.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA EXECUÇÃO DE ELETRODUTO PEAD ENTERRADO	M3	3,01	114,94	BDI 1	137,93	415,17	RA
1.5.3.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS	M3	3,01	24,24	BDI 1	29,09	87,56	RA
1.5.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	191,00	4,59	BDI 1	5,51	1.052,41	RA
1.5.5.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	122,42	7,08	BDI 1	8,50	1.040,57	RA
1.5.6.	Composição	SPU/ET 010	CABO PP X2,50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AÉREA)	M	362,00	7,57	BDI 1	9,08	3.286,96	RA
1.5.7.	SBC	63061	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	141,00	15,37	BDI 1	18,44	2.600,04	RA
1.5.8.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	175,40	BDI 1	210,48	420,96	RA

Assinado por 1 pessoa: [illegible]
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO	ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	11-25 (N DES.)	ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVA	JAGUARÃO/RS	20,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
ILUMINAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVA									**220.775,17**	
1.6.			**TOTEM**					**-**	**8.744,16**	
1.6.1.	Composição	SPU/ET 009	TOTEM DE SINALIZAÇÃO EXTERNO (60x25x200cm)	UN	6,00	1.214,47	BDI 1	1.457,36	8.744,16	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JAGUARÃO/RS
Local

segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Stella Harkins
CREA/CAU: 235968
ART/RRT: 13487972

Assinado por 1 pessoa: [illegible]
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]